

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 0163300024720000036

ИКЗ: 203670600069167060100100810014299244

выполнение работ на благоустройство городского парка, г. Ельня Смоленской области.

г. Ельня

«07» мая 2020 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенкова Николая Даниловича, действующего на основании Устава, решения Ельнинского районного Совета депутатов № 50 от 25.09.2015 г. «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», и в интересах муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Дело», в лице директора Онуфриева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 31/2 от 20.04.2020года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ на благоустройство городского парка г. Ельня Смоленской области., (далее по тексту контракта – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

Виды и объемы работ, требования к их выполнению определяются настоящим Контрактом, а также Техническим заданием (Приложение №1. к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №3 к Контракту).

1.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается *с даты заключения Контракта до 15 августа 2020г.*, согласно графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).

Место выполнения работ: Россия, *Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д.11А.*

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Контракта.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных актов выполненных работ в срок, установленный Контрактом.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Контракту.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах.

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании муниципального контракта в электронной форме.

2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в объеме и сроки, установленные

Контрактом, а также Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом *в срок до 15августа 2020года*.

2.3.3. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНИПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Контракту. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.4. Обеспечить безопасное производство работ, при необходимости самостоятельно производить согласование производства и приемки работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, с подготовкой всей необходимой документации (схем, графиков, проектов и т.п.). Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.5. По запросу предоставлять Заказчику:

- транспорт для сдачи выполненных работ;
- отчетную документацию на приобретенные материалы и услуги (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, фотофиксацию и т.д.).

2.3.6. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Контракта (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные ниже допустимого уровня, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Контрактом и (или) иными требованиями действующего законодательства.

2.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.8. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. По запросу Заказчика выделить своих представителей, при необходимости с транспортом, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком.

2.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в Техническом задании (Приложение №1. к Контракту) и локальных сметных расчетах (Приложение №3,4,5. к Контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Обеспечивать Заказчику и контролирующим органам, в том числе органам контроля федеральной власти и власти субъекта федерации возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.3.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.13. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.14. Производить фото- и видеофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых). Производить фото- и видеофиксацию выполняемых работ с участием жителей многоквартирных домов, где проводятся работы.

2.3.15. Установить щит с указанием наименования программы, в рамках которой производятся работы, наименование организации («Подрядчик»), номеров телефонов ответственного за производство работ («Подрядчик») и куратора работ по реализации программы.

2.3.16. Качество работ, а также применяемых материалов должно соответствовать действующим

требованиям законодательства и национальным стандартам РФ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и 2;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 №115 «Об утверждении СанПиН 2.2.3.2733-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011). «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;
- ГОСТ 32931-2015. Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»
- ГОСТ Р 52301-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 51177-98 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
- ГОСТ 17473-80 «Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
- ГОСТ 11650-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) «Проволока. Метод испытания на перегиб»;
- ГОСТ 10621-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»;
- ГОСТ 1545-80 «Проволока. Метод испытания на скручивание (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ Р 52643-2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб»;
- ГОСТ 10618-80 «Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) «Проволока. Метод испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;

- ГОСТ 24670-81 «Болты, винты и шурупы. Радиусы под головкой»;
- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 7931-76 «Олифа натуральная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
- ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)»;
- ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»;
- ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 8240-89 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»;
- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)»;
- ГОСТ 23343-78 «Грунтовка ГФ-0119. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
- ГОСТ 13344-79 «Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 10450-78 «Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой)»;
- ГОСТ ISO 4034-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Класс точности С»;
- ГОСТ ISO 4032-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В»;
- ГОСТ 2524-70. «Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7)»;
- ГОСТ 15526-70 (СТ СЭВ 3684-82) Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7);
- ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3);
- ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой);
- иным нормативно-правовым актам, предъявляемым законодательством РФ к работам и материалам по Контракту.

2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Заказчику представляется следующая документация на устанавливаемое оборудование:

- копия сертификата соответствия оборудования;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на оборудование;
- технический паспорт (или документ его заменяющий);
- инструкция пользователя на русском языке.

2.3.21. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе, а именно:

- общий журнал производства работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;

-документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

-фотофиксацию выполняемых работ в т.ч. скрытых;

-технические паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы, комплектующие;

2.3.22. Обеспечивать безопасное производство работ, а также работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.24. Товар и оборудование, используемое при выполнении работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством РФ (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). На товар и оборудование, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

2.3.25. При планировании размещения оборудования (спортивного), для размещения оборудования, должны учитываться: зона безопасности (не менее полутора метров от одного до другого); а также расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки; особенности ландшафта (уклоны местности, деревья, дорожки и т. п.).

2.3.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (цена контракта), определена по результатам электронного аукциона и *составляет 3 544 564 (три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 54 копейки, НДС не облагается.*

в том числе за счёт средств федерального бюджета *3 438 227 руб.60 коп,*

за счёт средств областного бюджета *105 982 руб.48 коп,*

за счёт средств местного бюджета *354 руб.46 коп.*

3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, затраты на выполнение работ, материалы, прямые, накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, тару и прочие, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Контракта. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, путем заключения дополнительного соглашения.

3.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон, в случае если увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Контракту, которые приняты Заказчиком по актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на сумму, не превышающую цену Контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Контракта и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до

устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме после подписания двумя сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.8. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежными поручениями на счет Подрядчика.

3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов-фактур (или счета на оплату при упрощенной системе налогообложения) в порядке, установленном Контрактом. Локальный ресурсный сметный расчет, акт приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.3. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью), путем составления и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации в соответствии с частями 3 и 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.8. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Обслуживающая организация совместно с Представителем заказчика должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно в кратчайший (технически возможный) и согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ.

4.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.12. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Стороны составляют акт о выявленных недостатках с указанием срока их устранения.

Подрядчик извещается о дате, времени и месте составления двустороннего акта выявленных недостатков.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт выявленных недостатков, либо уклонении в составлении и (или) подписании такого акта, об этом делается отметка в акте, и акт недостатков подписывается со стороны Заказчика, а также третьей стороной по выбору Заказчика.

4.13. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Контракта, определенной в разделе 3 Контракта, выполнить работы для устранения недостатков в выполненных работах и обеспечить их надлежащее качество.

При устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков стороны подписывают акт об устранении недостатков.

4.14. При нарушении сроков устранения некачественно выполненных работ либо отказом Подрядчика от устранения недостатков, оформленных в соответствии с разделом 4 Контракта, Заказчик имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц с возмещением убытков за счёт Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 5 000 рублей

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000,00 (пять тысяч) руб.00 коп.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта Сторонами до **31.12.2020** г., а в части исполнения гарантийных обязательств, определенных условиями настоящего Контракта – до полного исполнения их Подрядчиком.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта (письменно отраженные и заверенные сторонами, в соответствии с Разделом 4 Контракта), допущенные в период срока его действия.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствие с действующим, законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской области.

6.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соглашение об изменении условий Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом;
- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ.
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

6.9 Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

6.10. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и гражданским законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

6.11. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Переписка Сторон в рамках настоящего Контракта может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса либо иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

7.2. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

7.3. В случае заключения Контракта по итогам электронного аукциона, Стороны подписывают

Контакт в виде единого документа в простой письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Kontakта в электронной форме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Konтракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения настоящего Konтракта в форме Банковской гарантии или перечисления Подрядчиком на счет Заказчика обеспечения настоящего Konтракта в форме перечисления денежных средств в размере **354 456,45** (Триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 45 коп.

(сумма прописью)

8.2. Денежные средства, указанные в п. 12.1 возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Konтрактом.

8.3. В ходе исполнения настоящего Konтракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Konтракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Konтрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Konтракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Konтракта.

8.4. В соответствии с положениями части 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 8.1. настоящего Konтракта, либо после предоставления Заказчику информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки на участие в аукционе, в соответствии с положениями части 3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Konтракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Если работы выполнены и приняты актом выполненных работ ранее срока, установленного Konтрактом, Подрядчик вправе направить письменное требование о возврате денежных средств, предоставленных в обеспечение исполнения контракта, после даты оплаты Заказчиком выполненных работ. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

8.13. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если по каким – либо причинам обеспечение исполнения настоящего Konтракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Konтракту, Подрядчик должен на следующий день с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Konтракта перестало действовать, представить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Konтракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Konтракте.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объеме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к плате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приемке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка на новые) в соответствие с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производиться Подрядчиком своими силами и средствами.

Установлены гарантийные сроки на выполненные работы:

Лакокрасочные покрытия -12 месяцев;

Элементы благоустройства, электротехника -24 месяца;

Резиновые и брусчатые покрытия -36 месяцев.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Приложение № 1.-Техническое задание;
2. Приложение № 3- Локальные сметные расчеты;
3. Приложение №2 – График выполнения работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Администрация муниципального
образования «Ельнинский район»
Смоленской области

Юридический адрес: 216330, Смоленская
область, г. Ельня, ул. Советская д.23,
Телефон: 4-29-39; 4-15-44
Банковские реквизиты:
ИНН 6706000691 КПП 670601001
Р/С 40204810700000378001
Банк: Отделение Смоленск
г. Смоленск БИК 046614001
ОКТМО 66619101
Л/С 03902060380

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области


Н.Д. Мищенко
М.П.



Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-строительная компания
«Дело»

Юридический адрес: 214016, г. Смоленск, ул.
Соболева, д.109В, кв.54
Телефон: 8920-338-78-10
Банковские реквизиты:
ИНН: 6732174077
КПП: 673201001
ОГРН: 1196733001849
БИК: 046614632
Р/сч. 40702810959000006372
К/сч. 3010181000000000632
Банк: Смоленское отделение № 8609 ПАО
Сбербанк г. Смоленск

Директор ООО ПСК «Дело»


М.П.

А.В. Онуфриев



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: Благоустройство городского парка, г. Ельня Смоленской области

2. Объем выполняемых работ: перечень выполняемых работ по благоустройству городского парка соответствует сметной документации. Основные используемые материалы и элементы благоустройства при производстве работ:

- Песок природный для строительных работ средний;
- Смесь песчано-гравийная природная;
- Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм;
- Почво-грунт садовый;
- Белый клевер;
- Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), В15 (М200), В7,5 (М100);
- Раствор готовый кладочный цементный марки 100;
- Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91);
- Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная и

серая;

- Бордюры резиновые 1000x260*58 мм;
- Резиновая плитка Sporto 500x500 45 мм со втулками;
- Карусель шестиместная с полом;
- Качели-балансир металлические;
- Качели двухсекционные;
- Качалка на двух пружинах "Вертолёт";
- Качалка на пружине "Пони";
- Детский игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет;
- Спортивный комплекс;
- Бум;
- Информационный щит для детской площадки;
- Садово-парковая скамейка «Радиус» без спинки;
- Диван-качели;
- Беседка с полом и лавками;
- Навес арочный с кровлей из сотового поликарбоната с расчётной нагрузкой не менее 300

кг/м²;

- Туалет из профилированного листа на два отделения, двухочковый;
- Хозблок Эконом 3x3, дверь, стены и кровля из окрашенного профнастила С21;
- Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300,

толщина 35 мм;

• Ограждение из 3Д панелей высотой 4м, диаметр прутка сетки 5 мм. Столбы 80x60x2,0 высотой 5 м;

- Люки чугунные тяжелые;
- Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²;
- Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150;
- Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001);
- Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х;
- Стальной фонарный столб Монреаль 2 мод. 14;
- Лампа светодиодная E27-E40 50W 4000К;
- Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм,

толщина стенки 3,5 мм.

Участник размещения заказа для ознакомления со сметной документацией вправе обратиться по адресу Заказчика в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов).

3. Адрес выполнения работ: *Смоленская обл. г. Ельня, ул. Пролетарская, д.11а*

4. Сроки (периоды) выполнения работ: *до 15 августа 2020 года.*

5. Условия выполнения работ: работы выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика. При выполнении работ необходимо установить информационный щит.

6. Требования к качеству работ: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов. Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам; технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНИПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика.

7. Требования по качеству и безопасности: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих надёжность и нормативный срок службы.

При производстве работ Подрядчик обязуется использовать исправные механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, соответствующие техническим нормам и правилам ремонта и содержания.

При проведении работ, Подрядчик гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, безопасности работ, экологической безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

При производстве работ Подрядчик обязуется предъявлять к приёмке Заказчику работы, которые в дальнейшем скрыты последующими работами. Последующие работы не производятся до подписания Заказчиком актов скрытых работ.

8. Требования к сроку и (или) объёму гарантий качества работ: Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объёме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими силами и средствами.

Гарантийный срок на выполненные работы оставляет:

- Лакокрасочные покрытия – 12 месяцев;
- Элементы благоустройства, электротехника – 24 месяца;
- Резиновые и брусчатые покрытия – 36 месяцев.

9. Требования к результатам работ: Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим качеством, эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне и обеспечивающих безопасные условия эксплуатации.

Заказчик

Подрядчик

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

ООО ПСК «Дело»

Глава муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области

Директор ООО ПСК «Дело»

Н.Д. Мищенко

А.В. Онуфриев

М.П.

М.П.




ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Виды работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Стоимость работ, руб.
	Выполнение работ на благоустройство парка, г. Ельня Смоленской области	С момента подписания контракта	15.08 2020 г.	3544564,54

Заказчик

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области


Н.Д. Мищенко
М.П.



Подрядчик

ООО ПСК «Дело»

Директор ООО ПСК «Дело»


А.В. Онурьев
М.П.



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО ПСК «Дело»



А.В. Онуфриев

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области



И.Д. Мищенко

М.П.

Благоустройство городского парка г. Ельни Смоленской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство городского парка г. Ельни Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 4060,817 тыс. руб.
 строительных работ _____ 3114,142 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 269,872 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 10,373 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1102,54 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 204,21 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство дорожек										
1	ТЕР01-01-013-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (суглинистый грунт) (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (11 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,0493 <i>(200+160*0,2)*0,25/1000*0,85</i>	3870,4 72,45	3793,11 438,77	191	4	187 22	11,41	0,56
2	ТЕР01-02-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (суглинистый грунт) (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (90 руб.): 80% от ФОТ СП (43 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,087 <i>0,58*0,15</i>	1288,98 1288,98		112	112		189	16,44
3	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	78,88 <i>49,3*1,6</i>	6,65	6,65	525		525		
4	ТЕР01-02-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (170 руб.): 80% от ФОТ СП (81 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,25	853,62 853,62		213	213		123	30,75
5	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под брусчатку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (118 руб.): 142% от ФОТ СП (67 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,3 <i>200*0,15/100</i>	2254,47 102,49	2140,68 174,33	676	31	642 52	15,72	4,72

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,048 160*0,2*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	108	5	103 8	15,72	0,75
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	38,28 (0,3+0,048)*110	51,17		1959				
8	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под брусчатку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (124 руб.): 142% от ФОТ СП (70 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,2 200*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	702	32	667 55	24,19	4,84
9	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (11 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,032 160*0,2*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	112	5	107 9	24,19	0,77
10	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	29,232 (0,2+0,032)*126	100,57		2940				
11	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (1208 руб.): 142% от ФОТ СП (687 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,6	752,09 523,43	79,45 9,02	1203	837	127 14	76,08	121,73
Уд	1. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3)	5,9 9,44	550,19		5193,79				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	2. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)	0,06 0,096	484,14		46,48				
12	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	8,1184 9,44*0,86	550,19		4467				
13	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	0,03168 0,096*0,33	484,14		15				
14	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	160	20,71		3314				
15	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка за бортовым камнем грунтом) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (42 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,087	592,92 592,92		52	52		97,2	8,46
16	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (817 руб.): 142% от ФОТ СП (464 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2	1986,65 281,96	402,98 5,54	3973	564	806 11	42,4	84,8
Уд	1. 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, (м2)	100 200	65,35		13070				
17	ТССЦ-403-8720 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	100	89,82		8982				
18	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	100	82,33		8233				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦпр-03-21-01-070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 70 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	134,9512 <i>38,28*1,5+29,232*1,6+200*125/1000+160*36/1000</i>	34,82	34,82	4699		4699		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						42476	1855	7863 171		273,82
Накладные расходы						2631				
Сметная прибыль						1466				
Итого по разделу 1 Устройство дорожек :										
Итого						46573				273,82
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						349763				273,82
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						32758				
Машины и механизмы						7863				
ФОТ						2026				
Накладные расходы						2631				
Сметная прибыль						1466				
Итого по разделу 1 Устройство дорожек						349763				273,82
Раздел 2. Детская площадка										
20	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,14008 <i>((400*0,4+60*0,2*0,4)*0,85) / 1000</i>	4245,23 95,76	4144,63 578,4	595	13	581 81	15,08	2,11
21	ТЕР01-02-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (255 руб.): 80% от ФОТ СП (122 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,2472 <i>164,8*0,15/100</i>	1288,98 1288,98		319	319		189	46,72

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	26,784 <i>24,72*1,2-2,4*1,2</i>	4,25	4,25	114		114		
23	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	194,88 <i>140,08*1,2+26,784</i>	6,65	6,65	1296		1296		
24	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (743 руб.): 142% от ФОТ СП (422 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	1,82 <i>400*0,455/100</i>	2353,84 102,49	2235,53 184,53	4284	187	4069 336	15,72	28,61
25	ТССЦ-408-0200 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	222,04 <i>1,82*122</i>	55,72		12372				
26	ТССЦпг-03-21-01-070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 70 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	355,264 <i>222,04*1,6</i>	34,82	34,82	12370		12370		
27	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>752,09 = 4 027,26 - 5,9 х 550,19 - 0,06 х 484,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (453 руб.): 142% от ФОТ СП (258 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,6 <i>60/100</i>	752,09 523,43	79,45 9,02	451	314	48 5	76,08	45,65
Уд	1. 401-0006	<i>Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3)</i>	5,9 3,54	550,19		1947,67				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	2. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)	0,06 0,036	484,14		17,43				
28	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	3,0444 3,54*0,86	550,19		1675				
29	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	0,01188 0,036*0,33	484,14		6				
30	https://rubber-step.ru/	Бордюр резиновый 1000x260*58 мм 770/7,51/1,2*1,02 (шт.) МАТ=770/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	60	87,15 770/7,51/1,2*1,02		5229				
31	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка за бортовым камнем грунтом) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (11 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,024 0,2*0,2*60/100	592,92 592,92		14	14		97,2	2,33
32	ТЕР11-01-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плиток резиновых (прим.) (100 м2 покрытия) 412,73 = 12 142,75 - 102 x 103,23 - 0,19 x 5 945,93 - 1 x 1,69 - 1,9 x 36,39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (979 руб.): 123% от ФОТ СП (507 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	2 200/100	412,73 396,64	16,09 1,33	825	793	32 3	47,73	95,46
Уд	1. 101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов, (м2)	102 204	103,23		21058,92				
Уд	2. 101-1752	Мастика «Изол», (т)	0,19 0,38	5945,93		2259,45				
Уд	3. 101-1757	Ветошь, (кг)	1 2	1,69		3,38				
Уд	4. 113-8007	Полимерцементная шпатлевка, (кг)	1,9 3,8	36,39		138,28				
33	https://tskdiplomat.ru	Резиновая плитка Sporto 500x500 45 мм со втулками 1490/5,77/1,2*1,02 (м2) МАТ=1490/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	200	168,64 1490/7,51/1,2*1,02		33728				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (42 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,03	1778 1778		53	53		280	8,4
35	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (43 руб.): 105% от ФОТ СП (23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,03	54144,62 1143	1586,13 238,68	1624	34	48 7	180	5,4
36	ТЕР06-01-015-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (74 руб.): 105% от ФОТ СП (39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,15 <i>50*3/1000</i>	6888,44 466,56	34,94 1,99	1033	70	5	63,22	9,48
37	ТЕР09-03-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) <i>(МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (279 руб.): 90% от ФОТ СП (224 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1,876	407,55 148,26	259,29 17,16	765	278	487 32	19,38	36,36
38	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Карусель шестиместная с полом (КСП 006), 160 кг (шт.) <i>МАТ=34384/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	1	3891,66 <i>34384/7,51/1,2*1,02</i>		3892				
39	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Качели-балансир металлические (КБ 001), 46 кг (шт.) <i>МАТ=12314/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	1	1393,73 <i>12314/7,51/1,2*1,02</i>		1394				
40	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Качели двухсекционные (КМ 002), 125 кг (шт.) <i>МАТ=33106/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	1	3747,02 <i>33106/7,51/1,2*1,02</i>		3747				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Качалка на двух пружинах "Вертолёт" (КП 021), 70 кг (шт.) МАТ=33173/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	1	3754,6 33173/7,51/1,2*1,02		3755				
42	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Качалка на пружине "Пони" (КСП 001), 45 кг (шт.) МАТ=16425/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	1	1859,02 16425/7,51/1,2*1,02		1859				
43	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Детский игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет (Тип 7Н), 730 кг (шт.) МАТ=297017/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	1	33617,1 297017/7,51/1,2*1,02		33617				
44	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Спортивный комплекс СК-4 (СК 004), 570 кг (шт.) МАТ=90920/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	1	10290,55 90920/7,51/1,2*1,02		10291				
45	прайс ООО "Завод игрового оборудования", г. Смоленск	Бум (СП 0033), 100 кг (шт.) МАТ=27468/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	1	3108,89 27468/7,51/1,2*1,02		3109				
46	Прайс https://domznak.ru	Информационный щит для детской площадки (стойка 2,3 м, табличка пластик с ламинированием 100 x 80 см), 30 кг (шт.) МАТ=3785/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	1	428,4 3785/7,51/1,2*1,02		428				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						138845	2075	19050 464		280,52
Накладные расходы							2969			
Сметная прибыль							1660			
Итого по разделу 2 Детская площадка :										
Итого							143474			280,52
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"							1077490			280,52
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы							117720			
Машины и механизмы							19050			
ФОТ							2539			
Накладные расходы							2969			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						1660				
Итого по разделу 2 Детская площадка						1077490				280,52
Раздел 3. Футбольное поле										
47	ТЕР01-01-030-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,3 30*50*0,2/1000	597,33	597,33 99,32	179		179 30		
48	ТЕР01-01-030-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 (1000 м3 грунта) <i>(50 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (112 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,3	2364,6	2364,6 393,15	709		709 118		
49	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	180 300/2*1,2	4,25	4,25	765		765		
50	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	180 300/2*1,2	6,65	6,65	1197		1197		
51	ТЕР01-01-036-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1,5 30*50/1000	25,32	25,32 2,52	38		38 4		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР01-02-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3 уплотненного грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (33 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,45 30*50*0,3/1000	995,65	995,65 173,4	448		448 78		
53	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (1592 руб.): 142% от ФОТ СП (905 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	4,05 (30*50*0,12+30*50*0,15)/10 0	2254,47 102,49	2140,68 174,33	9131	415	8670 706	15,72	63,67
54	ТССЦ-408-0121 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	198 1,8*110	55,63		11015				
55	ТССЦ-414-0475 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Почво-грунт садовый (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	225 30*50*0,15	223,27		50236				
56	ТССЦпр-03-21-01-070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 70 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	567 198*1,5+225*1,2	34,82	34,82	19743		19743		
57	ТЕР47-01-046-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) 365,21 = 636,67 - 2 x 135,73 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (1249 руб.): 115% от ФОТ СП (831 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	15 30*50/100	365,21 41,21	301,4 31,18	5478	618	4521 468	5,99	89,85
Уд	1. 414-0137	Семена газонных трав (смесь), (кг)	2 30	135,73		4071,9				
58	https://mosagrogroupp.com	Белый клевер 760/7,51/1,2*1,02 (кг) МАТ=760/7,51/1,2*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	45	86,02 760/7,51/1,2*1,02		3871				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка ворот с погружением опор в бетонное основание (прим.) (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (9 руб.): 90% от ФОТ СП (7 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,02	3906,53 247,34	3442,86 266,76	78	5	69 5	35,64	0,71
60	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	0,1268	519,59		66				
61	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (60 руб.): 90% от ФОТ СП (48 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,13 <i>(30/2,5+1)/100</i>	3906,53 247,34	3442,86 266,76	508	32	448 35	35,64	4,63
62	ТЕР09-08-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м (10 панелей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (133 руб.): 90% от ФОТ СП (107 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	2,4 <i>24/10</i>	87,15 53,37	33,78 8,54	209	128	81 20	7,69	18,46
63	прайс Завод «ТЕХНА»	Ограждение из 3Д панелей высотой 4м, диаметр прутка сетки 5 мм. Столбы 80х60х2,0 высотой 5 м (м) <i>МАТ=2858/3/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	30	107,83 <i>2858/3/7,51/1,2*1,02</i>		3235				
64	ТЕР07-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж бетонной крышки колодца (прим.) (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (16 руб.): 130% от ФОТ СП (9 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,001 <i>0,1/100</i>	37314,78 8763,19	28551,59 2643,72	37	9	28 3	1159,152	1,16

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕР22-04-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих (10 м3 конструкции колодца) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i> <i>НР (30 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	0,03 <i>0,3/10</i>	11202,72 710,41	575,75 53,61	336	21	17 2	97,45	2,92
66	ТССЦ-101-2536 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки чугунные тяжелые (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	2	527,37		1055				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						108334	1228	36913 1469		181,4
Накладные расходы						3309				
Сметная прибыль						2023				
Итого по разделу 3 Футбольное поле :										
Итого Строительные работы						853136				181,4
Итого Монтажные работы						496				
Итого						853632				181,4
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						70193				
Машины и механизмы						36913				
ФОТ						2697				
Накладные расходы						3309				
Сметная прибыль						2023				
Итого по разделу 3 Футбольное поле						853632				181,4
Раздел 4. Вертикальная планировка территории парка										
67	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	180 <i>300/2*1,2</i>	4,25	4,25	765		765		
68	ТССЦпг-04-21-01-001 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 1 км: I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	180	15,77	15,77	2839		2839		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТЕР01-02-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (342 руб.): 80% от ФОТ СП (163 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,5	853,62 853,62		427	427		123	61,5
70	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,3	106,22	106,22 14,59	32		32 4		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4063	427	3636 4		61,5
Накладные расходы						345				
Сметная прибыль						165				
Итого по разделу 4 Вертикальная планировка территории парка :										
Итого						4573				61,5
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						34343				61,5
Справочно, в базисных ценах:										
Машины и механизмы						3636				
ФОТ						431				
Накладные расходы						345				
Сметная прибыль						165				
Итого по разделу 4 Вертикальная планировка территории парка						34343				61,5
Раздел 5. Устройство лавок, урн, диван качелей и беседок										
71	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (63 руб.): 80% от ФОТ СП (30 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,04424 <i>0,2*0,2*0,7*(24*4+22+20+4*2+6*2)/100</i>	1778 1778		79	79		280	12,39
72	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (65 руб.): 105% от ФОТ СП (34 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,04424	54144,62 1143	1586,13 238,68	2395	51	70 11	180	7,96

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТССЦ-116-0083 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (материал заказчика) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	24							
74	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (материал заказчика) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	22							
75	https://www.sportarmy.ru	Садово-парковая скамейка «Радиус» без спинки (м) <i>МАТ=13170/7,51/1,2*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	32 15+17	1490,61 <i>13170/7,51/1,2*1,02</i>		47700				
76	https://www.rv42.ru/	Диван-качели «Верона» (шт.) <i>МАТ=31900/7,51/1,2*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	2	3610,52 <i>31900/7,51/1,2*1,02</i>		7221				
77	http://неолит.москва	Беседка с полом и лавками – БС-01Б (шт.) <i>МАТ=77000/7,51/1,2*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	2	8715,05 <i>77000/7,51/1,2*1,02</i>		17430				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						74825	130	70 11		20,35
Накладные расходы						128				
Сметная прибыль						64				
Итого по разделу 5 Устройство лавок, урн, диван качелей и беседок :										
Итого						75017				20,35
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						563378				20,35
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						74625				
Машины и механизмы						70				
ФОТ						141				
Накладные расходы						128				
Сметная прибыль						64				
Итого по разделу 5 Устройство лавок, урн, диван качелей и беседок						563378				20,35
Раздел 6. Монтаж освещения										
Демонтаж										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ТЕР01-02-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (суглинистый грунт) (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (11 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,0112 <i>0,4*0,7*40/1000</i>	1288,98 1288,98		14	14		189	2,12
79	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) 978,54 = 30 178,54 - 1000 x 29,20 (Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (22 руб.): 100% от ФОТ СП (12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,04	549,02 549,02		22	22		79,8	3,19
Уд	1. 507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, (м)	0	29,2						
80	ТЕРм08-02-412-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж провода из труб (прим.) (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,4	32,85 28,87	3,98 0,24	13	12	1	3,774	1,51
81	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,0112 <i>0,4*0,7*40/1000</i>	592,92 592,92		7	7		97,2	1,09
82	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 95% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,08 <i>2*40/1000</i>	23,24	23,24 4,32	2		2		
Монтаж										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	ТЕР01-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,0336 <i>0,4*0,7*120/1000</i>	3029,09 86,17	2942,92 391,17	102	3	99 13	13,57	0,46
84	ТЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (48 руб.): 95% от ФОТ СП (33 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,2	379,88 41,5	337,55	456	50	405	5,3	6,36
85	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	5,28 <i>0,1*0,4*120*1,1</i>	51,17		270				
86	ТЕРм10-06-048-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка сигнальной ленты в траншее (прим.) (1 км) <i>(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,12 <i>120/1000</i>	730,69 56,44	673,12 33,36	88	7	81 4	6,9	0,83
87	ТССЦ-501-8338 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	0,126	6481,27		817				
88	ТССЦ-507-3536 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	120	1,85		222				
89	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) <i>978,54 = 30 178,54 - 1000 х 29,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (110 руб.): 100% от ФОТ СП (61 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,12	978,54 915,04		117	110		133	15,96

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	1. 507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, (м)	1000 120	29,2		3504				
90	ТССЦ-507-2004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	12 120 / 10	116,06		1393				
91	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,06	942,22 212,36	163,15 2,39	57	13	10	27,76	1,67
92	ТССЦ-101-3133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	6	9,86		59				
93	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ	1,2 120 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	204	93	69 3	9,92	11,9
94	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,06 6/100	75,69 48,12	6,63 0,4	5	3		6,29	0,38
95	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,0336 0,4*0,7*120/1000	542,4	542,4 100,94	18		18 3		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,32 <i>2*160/1000</i>	23,24	23,24 4,32	7		7 1		
97	ТЕР33-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) <i>1 603,03 = 10 760,57 - 1,03 x 8 890,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (208 руб.): 105% от ФОТ СП (101 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	0,6	1603,03 231,21	1371,82 98,1	962	139	823 59	29,12	17,47
Уд	1. 201-0813	Опоры стальные, (т)	1,03 0,618	8890,82		5494,53				
98	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,001875 <i>0,25*0,25*0,5*6/100</i>	54144,62 1143	1586,13 238,68	102	2	3	180	0,34
99	ТЕРм08-02-369-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (1 шт.) <i>50,38 = 95,03 - 0,0005 x 89 303,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (66 руб.): 95% от ФОТ СП (45 руб.): 65% от ФОТ</i>	6	50,38 7,86	41,46 3,71	302	47	249 22	0,92	5,52
Уд	1. 502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2, (т)	0,0005 0,003	89303,44		267,91				
100	ТССЦ-111-0182 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Коробка клеммная соединительная КС-4 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	2	5,8		12				
101	http://roslavka.ru	Стальной фонарный столб Монреаль 2 мод. 14 (1 шт.) <i>МАТ=17808/1,20/7,51*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	2	2015,55 <i>17808/1,20/7,51*1,02</i>		4031				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	https://smolensk.vseinsturmenti.ru	Лампа светодиодная SAFFIT SBHP1050 E27-E40 50W 4000K 547/1,2/7,31*1,02 (1 шт.) МАТ=547/1,2/7,51*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51	4	61,91 547/1,2/7,51*1,02		248				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9530	522	1767 105		68,8
Накладные расходы						619				
Сметная прибыль						357				
Итого по разделу 6 Монтаж освещения :										
Итого Строительные работы						24903				40,63
Итого Монтажные работы						53997				28,17
Итого						78900				68,8
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						7241				
Машины и механизмы						1767				
ФОТ						627				
Накладные расходы						619				
Сметная прибыль						357				
Итого по разделу 6 Монтаж освещения						78900				68,8
Раздел 7. Демонтаж фундамента бывшего кинотеатра										
103	ТЕР46-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: бутовых фундаментов (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (316 руб.): 110% от ФОТ СП (171 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	4	187,05 57,95	129,1 13,73	748	232	516 55	8,35	33,4
104	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (362 руб.): 110% от ФОТ СП (196 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	3 25*0,12	364,52 79,38	285,14 30,33	1094	238	856 91	11,01	33,03
105	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 95% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ	0,1	23,24	23,24 4,32	2		2		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	17,5 7*2,5	3,52	3,52	62		62		
107	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	17,5	6,65	6,65	116		116		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2022	470	1552 146		66,43
Накладные расходы						678				
Сметная прибыль						367				
Итого по разделу 7 Демонтаж фундамента бывшего кинотеатра :										
Итого						3067				66,43
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						23033				66,43
Справочно, в базисных ценах:										
Машины и механизмы						1552				
ФОТ						616				
Накладные расходы						678				
Сметная прибыль						367				
Итого по разделу 7 Демонтаж фундамента бывшего кинотеатра						23033				66,43
Раздел 8. Навес над площадкой с тренажёрами										
108	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (56 руб.): 90% от ФОТ СП (45 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,12	3906,53 247,34	3442,86 266,76	469	30	413 32	35,64	4,28
109	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	0,7608	519,59		395				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	ТЕР09-03-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (149 руб.): 90% от ФОТ СП (119 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1	841,61 148,26	259,29 17,16	842	148	259 17	19,38	19,38
111	прайс https://kois67.ru	Навес арочный с кровлей из сотового поликарбоната с расчётной нагрузкой не менее 300 кг/м2 (м2) <i>МАТ=2800/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	89,25 8,5*10,5	316,91 2800/7,51/1,2*1,02		28284				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						29990	178	672 49		23,66
Накладные расходы						204				
Сметная прибыль						164				
Итого по разделу 8 Навес над площадкой с тренажёрами :										
Итого Строительные работы						12609				23,66
Итого Монтажные работы						215379				
Итого						227988				23,66
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						29140				
Машины и механизмы						672				
ФОТ						227				
Накладные расходы						204				
Сметная прибыль						164				
Итого по разделу 8 Навес над площадкой с тренажёрами						227988				23,66
Раздел 9. Устройство туалета										
112	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,04 4/100	977,9 977,9		39	39		154	6,16
113	ТЕР23-03-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (159 руб.): 130% от ФОТ СП (92 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	0,096 0,24*4/10	17061,86 1023,53	2531,04 253,76	1638	98	243 24	138,69	13,31

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ТЕР01-02-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (54 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,08 <i>4/0,05/1000</i>	853,62 853,62		68	68		123	9,84
115	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (7 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,00504	1778 1778		9	9		280	1,41
116	ТЕР06-01-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (23 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,00504 <i>0,7*0,3*0,3*8/100</i>	63364,75 4151,92	1775,91 245,97	319	21	9 1	598,26	3,02
117	ТЕР09-03-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) <i>(МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (59 руб.): 90% от ФОТ СП (48 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,4	407,55 148,26	259,29 17,16	163	59	104 7	19,38	7,75
118	прайс	Туалет из профилированного листа на два отделения, двухочковый (шт) <i>МАТ=24000/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	1	2716,38 <i>24000/7,51/1,2*1,02</i>		2716				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4952	294	356 32		41,49
Накладные расходы						333				
Сметная прибыль						196				
Итого по разделу 9 Устройство туалета :										
Итого						5481				41,49
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						41162				41,49
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						4302				
Машины и механизмы						356				
ФОТ						326				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						333				
Сметная прибыль						196				
Итого по разделу 9 Устройство туалета						41162				41,49
Раздел 10. Устройство спуска к беговой дорожке										
119	ТЕР01-02-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (откос) (1000 м2 спланированной площади) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,05 50 / 1000	853,62 853,62		43	43		123	6,15
120	ФЕР29-01-216-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство монолитных: бетонных лестниц (100 м3) <i>(от ФЕР к ТЕР ПЗ=0,9281 (ОЗП=0,9281; ЭМ=0,9281 к расх.; ЗПМ=0,9281; МАТ=0,9281 к расх.; ТЗ=0,9281; ТЗМ=0,9281)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (483 руб.): 145% от ФОТ СП (212 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,02	34792,65 16637,31	2579,9	696	333	52	1607,4692	32,15
121	ТЕР27-07-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (100 м2 тротуара) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (192 руб.): 142% от ФОТ СП (109 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,4	7351,65 331,97	462,09 5,44	2941	133	185 2	49,92	19,97
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3680	509	237 2		58,27
Накладные расходы						709				
Сметная прибыль						337				
Итого по разделу 10 Устройство спуска к беговой дорожке :										
Итого						4726				58,27
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						35492				58,27
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						2934				
Машины и механизмы						237				
ФОТ						511				
Накладные расходы						709				
Сметная прибыль						337				
Итого по разделу 10 Устройство спуска к беговой дорожке						35492				58,27
Раздел 11. Устройство пристройки к сцене										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (7 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,00504	1778 1778			9	9	280	1,41
123	ТЕР06-01-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (23 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,00504 <i>0,7*0,3*0,3*8/100</i>	63364,75 4151,92	1775,91 245,97	319	21	9 1	598,26	3,02
124	ТЕР09-03-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) <i>(МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (149 руб.): 90% от ФОТ СП (119 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1	407,55 148,26	259,29 17,16	408	148	260 17	19,38	19,38
125	прайс ООО "Галеон"	Хозблок Эконом 3х3, дверь , стены и кровля из окрашенного профнастила С21 (шт) <i>МАТ=49500/7,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	1	5602,53 <i>49500/7,51/1,2*1,02</i>		5603				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6339	178	269 18	23,81
Накладные расходы							179			
Сметная прибыль							134			
Итого по разделу 11 Устройство пристройки к сцене :										
Итого							6652			23,81
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"							49957			23,81
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы							5892			
Машины и механизмы							269			
ФОТ							196			
Накладные расходы							179			
Сметная прибыль							134			
Итого по разделу 11 Устройство пристройки к сцене							49957			23,81
Раздел 12. Установка стоек для видеонаблюдения										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51 НР (32 руб.): 90% от ФОТ СП (26 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,07	3906,53 247,34	3442,86 266,76	273	17	241 19	35,64	2,49
127	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	0,4438	519,59		231				
128	ТССЦ-101-7045 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.45/1 (вес 49,9 кг) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	7	563,92		3947				
129	ТССЦ-103-2490 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 г. СМР=7,51</i>	35 5*7	57,05		1997				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6448	17	241 19		2,49
Накладные расходы						32				
Сметная прибыль						26				
Итого по разделу 12 Установка стоек для видеонаблюдения :										
Итого						6506				2,49
Всего с учетом "4 квартал 2019 г. СМР=7,51"						48860				2,49
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						6190				
Машины и механизмы						241				
ФОТ						36				
Накладные расходы						32				
Сметная прибыль						26				
Итого по разделу 12 Установка стоек для видеонаблюдения						48860				2,49
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						431504	7883	72626 2490		1102,54
Накладные расходы						12137				
Сметная прибыль						6960				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						3114142				1074,37

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого Монтажные работы					269872				28,17
	Итого					3384014				1102,54
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					350995				
	Машины и механизмы					72626				
	ФОТ					10373				
	Накладные расходы					12137				
	Сметная прибыль					6960				
	НДС 20% от 3384014					676803				
	ВСЕГО по смете					4060817				1102,54