

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.
Благоустройство дворовой территории по адресу г. Ельня, ул. Молодёжная, д. 8
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории по адресу г. Ельня, ул. Молодёжная, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 686,534 тыс. руб.
строительных работ _____ 548,542 тыс. руб.
монтажных работ _____ 23,570 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,488 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 257,27 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

Глава муниципального образования
"Ельнинский район Смоленской области"
Н.В. Мищенко
2019 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Устройство проездов, стоянки и тротуара														
1	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых сооружениях ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,10748 (188*0,25*0,5+366*0,25-0,2*0,2*188)/1000	4829,55 83,32	4741,39 548,46	4,84		519	9	510 59		13,1215	1,41	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТССЦПг-03-21-01-005 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	161,22 115*1,5-0,2*0,2*188*1,5	6,65	6,65			1072		1072				
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДСЭБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,141 0,15*0,5*188/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3		396		17		18,078	2,55	
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (МДСЭБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	15,51 0,141*110	51,17		51,17		794			794			
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДСЭБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (70 руб.): 142% от ФОТ СП (40 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,094 0,1*0,5*188/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82		411		17		27,8185	2,61	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	11,844 0,094*126	100,57		100,57		1191		1191		87,492	164,49	
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (1637 руб.): 142% от ФОТ СГ (934 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,88	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39		7756	1132	187 21	6437	87,492	164,49	
8	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	188	58,45		58,45		10989			10989			
9	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка за бортовыми камнем грунтом) (100 м3 грунта) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (41 руб.): 80% от ФОТ СГ (19 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0752 0,2*0,2*188/100	681,86 681,86				51	51			111,78	8,41	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,64 - 1,03 x 1 424,35 (МДС-5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СЛ (2 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ	0,2016 396*0,6/1000	49,33	49,33 8,78				10	10	10 2			
15	ТСЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) (МДС-5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	0,2076	2655,06		2655,06		551			551			
16	ТСЦЛпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	-0,2076	19,17	19,17			-4			-4			
17	ТСЦЛпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,2076	42,64	42,64			9			9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) 257,42 = 3 300,09 - 0,5 x 51,17 - 7,14 x 422,56 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (45 руб.): 142% от ФОТ СП (26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,245 24,5/100	288,98 131,46	72,08 0,7	85,44			71	32	18	21	17,388	4,26	
19	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) 25,94 = 537,24 - 1,21 x 422,56 (+ 1 см ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (14 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,245	61,34 40,34	21				15	10	5		5,336	1,31	
20	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (1) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	2,3419 1,749+0,5929	444,48		444,48		1041			1041				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	ТЕРР68-10-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Устройство выравняющего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (183 руб.): 104% от ФОТ. СЛ (106 руб.): 60% от ФОТ	0,27412 (36-24,5)*0,04*2,27*00	47107,21 238,12	3682,58 404,55	43186,51		12913	65	1009 111	11839	29,99	8,22		
22	ТЕРР27-06-020-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АВВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 x 422,20 (ИДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (294 руб.): 142% от ФОТ СЛ (168 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,3115 (36-24,5)/1000	3548,49 344,87	2976,88 322,21	226,74		1105	107	927 100	71	44,045	13,72		
23	ТССЦ410-0007 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) (ИДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	30,09	444,48		444,48		13374			13374				
24	ТЕРР68-34-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы Тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 Дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (155 руб.): 104% от ФОТ СЛ (89 руб.): 60% от ФОТ	3	410,87 28,27	382,6 21,17			1233	85	1148 64		3,83	11,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза (перевозка песка и щебня) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	-193,113	19,17	19,17			-3702		-3702				
26	ТССЦпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 90 км I класс груза (перевозка песка и щебня) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	193,113 70,95*1,5+54,18*1,6	42,64	42,64			8234		8234				
27	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (перевозка деревьев) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1,8	3,52	3,52			6		6				
28	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 6 км I класс груза (перевозка деревьев) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1,8	7,59	7,59			14		14				
Раздел 2. Устройство лавок и урн														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (5 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0034	2044,7 2044,7					7	7			322	1,09	
30	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (5 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0034	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49		186	4	7	1	175	207	0,7	
31	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Самья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	2	824,49		824,49		1649				1649			
32	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	2	485,41		485,41		971				971			
Раздел 3. Устройство освещения дворовой территории															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕРМ08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Рукава металлгический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 а. СМР=7,25 НР (46 руб.); 95% от ФОТ СЛ (31 руб.); 65% от ФОТ	0,22	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		207	47	36 1	124	27,76	6,11	
34	ТССЦ-101-3131 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Рукава металлгические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 а. СМР=7,25	22	8,5		8,5		187			187			
35	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 а. СМР=7,25 НР (9 руб.); 95% от ФОТ СЛ (6 руб.); 65% от ФОТ	0,22	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		13	9	1	3	5,39	1,19	
36	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кв. число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 а. СМР=7,25	0,022	3006,25		3006,25		66			66			
37	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: однополюсный неуглопенного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 а. СМР=7,25 НР (5 руб.); 95% от ФОТ СЛ (3 руб.); 65% от ФОТ	0,02	366,06 255,01	13,76 0,4	97,29		7	5		2	31,6	0,63	
38	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель однополюсный для открытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 а. СМР=7,25	2	6,3		6,3		13			13			



Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (17 руб.); 95% от ФОТ СЛ (12 руб.); 65% от ФОТ	2	9,4 9,04		0,36		19	18		1	1,12	2,24	
40	ТСЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	2	12,15		12,15		24			24			
41	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на стене для светильников сварные металлургические, количество рожков: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (68 руб.); 95% от ФОТ СЛ (47 руб.); 65% от ФОТ	2	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29		383	43	311 29	29	2,73	5,46	
42	прайс	Кронштейн ДКУ (наклон в одной плоскости) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	2	68,97		68,97		138			138			
43	ТЕРМ08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (31 руб.); 95% от ФОТ СЛ (21 руб.); 65% от ФОТ	2	104 12,47	45,73 4,11	45,8		208	25	91 8	92	1,46	2,92	
44	прайс	Светильник светодиодный Революйт РС-R100 VS (60Вт, тёплый свет) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	2	844,83		844,83		1690			1690			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				73794	1804	13408 684		58582			257,27			
Накладные расходы				3253										
Сметная прибыль				1865										
Итого по смете:														
Итого Строительные работы				548542							238,72			
Итого Монтажные работы				23570							18,55			
Итого				572112							257,27			
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы				58582										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы								13408						
ФОТ								2488						
Накладные расходы								3253						
Сметная прибыль								1865						
НДС 20%								114422						
ВСЕГО по смете								686534					257,27	




 Кресс А.А.
 (должность, подпись, расшифровка)

 Юрков В.И.
 (должность, подпись, расшифровка)

Департамент Смоленской области
 по строительству и ЖКХ
СОГЛАСОВАНО

 N. V. Kuznetsov