

2019 г.
Благоустройство дворовой территории по адресу г. Ельня, ул. Смоленский большак, д.38, д.40
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории по адресу г. Ельня, ул. Смоленский большак, д.38, д.40
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 885,070 тыс. руб.
Строительных работ _____ 666,870 тыс. руб.
Монтажных работ _____ 70,688 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,880 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 287,7 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
"Ельнинский район" Смоленской области
Н.Д. Мищенко
2019 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Устройство проездов, стоянки и тротуара														
1	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (77 руб.); 95% от ФОТ СЛ (35 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,12833 (148*0,5*0,25+463*0,25-148*0,2*0,2)/1000	4829,55 83,32	4741,39 548,46	4,84		620	11	608 70	1	13,1215	1,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТССЦп-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	192,495 134,25*1,5-148*0,2*0,2*1,5	6,65	6,65			1280		1280				
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СГ (30 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,111 148*0,5*0,15/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3			311	13	297 24	1	18,078	2,01
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	12,21 0,111*110	51,17		51,17		625			625			
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (55 руб.): 142% от ФОТ СГ (32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,074 148*0,5*0,1/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82		323	14	309 25		27,8185	2,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	9,324 0,074*126	100,57		100,57		938			938			
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (1289 руб.): 142% от ФОТ СЛ (735 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,48	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39		6106	891	147 17	5068	87,492	129,49	
8	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	148	58,45		58,45		8651			8651			
9	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка за бортовым камнем грунтом) (100 м3 грунта) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (32 руб.): 80% от ФОТ СЛ (15 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0592 148*0,2*0,2/100	681,86 681,86				40	40			111,78	6,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (трогулар, проезд) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (331 руб.): 142% от ФОТ СЛ (189 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,6945 463*0,15/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3		1948	82	1858 151	8	18,078	12,56	
11	ТСЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	76,395 0,6945*110	51,17		51,17		3909			3909			
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (трогулар, проезд) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (345 руб.): 142% от ФОТ СЛ (197 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,463 463*0,1/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82		2023	85	1931 156	7	27,8185	12,88	
13	ТСЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	58,338 0,463*126	100,57		100,57		5867			5867			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СЛ (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2778 463*0,6/1000	49,33	49,33	8,78					14			14	2
15	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771/пр	Эмульсия битумная (1) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	0,2861	2655,06	2655,06					760				760	
16	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	-0,2861	19,17	19,17					-5				-5	
17	ТССЦпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,2861	42,64	42,64					12				12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	<p>ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) 257,42 = 3 300,09 - 0,5 x 51,17 - 7,14 x 422,56 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (158 руб.): 142% от ФОТ СП (90 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>0,84 84/100</p>	<p>288,98 131,46</p>	<p>72,08 0,7</p>	<p>85,44</p>			<p>243</p>	<p>110</p>	<p>61 1</p>	<p>72</p>	<p>17,388</p>	<p>14,61</p>	
19	<p>ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) 25,94 = 537,24 - 1,21 x 422,56 (+ 1 см ЛЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (48 руб.): 142% от ФОТ СП (28 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>0,84</p>	<p>61,34 40,34</p>	<p>21</p>				<p>52</p>	<p>34</p>	<p>18</p>		<p>5,336</p>	<p>4,48</p>	
20	<p>ТССЦ410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25</p>	<p>8,031 5,998+2,033</p>	<p>444,48</p>		<p>444,48</p>		<p>3570</p>			<p>3570</p>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	ТЕР68-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением Укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (223 руб.): 104% от ФОТ СЛ (128 руб.): 80% от ФОТ	0,33352 (463-84)*0,04*2,2/100	47107,21 238,12	3682,58 404,55	43186,51		15711	79	1228 135	14404	29,99	10		
22	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 х 422,20 ИНДЕКС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (359 руб.): 142% от ФОТ СЛ (205 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,379 379/1000	3548,49 344,87	2976,88 322,21	226,74		1345	131	1128 122	86	44,045	16,69		
23	ТСЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (1) ИНДЕКС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	36,61	444,48		444,48		16272			16272				
24	ТЕР66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (102 руб.): 108% от ФОТ СЛ (64 руб.): 68% от ФОТ	3	797,97 31,44	8,66	757,87		2394	94	26	2274	4,53	13,59		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоговые технологические процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	6	824,49		824,49		4947			4947			
30	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоговые технологические процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	6	485,41		485,41		2912			2912			
Раздел 3. Устройство освещения дворовой территории														
31	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (135 руб.); 95% от ФОТ СЛ (92 руб.); 65% от ФОТ	0,66 0,11*6	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		622	140	108 2	374	27,76	18,32	
32	ТССЦ-101-3131 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	66 11*6	8,5		8,5		561			561			
33	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (26 руб.); 95% от ФОТ СЛ (18 руб.); 65% от ФОТ	0,66 0,11*6	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		39	27	3	9	5,39	3,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТССП-501-8190 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	0,066 0,011*6	3006,25		3006,25		198			198			
35	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: однополюсный неуглопенного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,06 0,01*6	366,06 255,01	13,76 0,4	97,29		22	15	1	6	31,6	1,9	
36	ТССП-509-1441 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель однополюсный для открытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	6	6,3		6,3		38			38			
37	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (35 руб.): 65% от ФОТ	6	9,4 9,04		0,36		56	54		2	1,12	6,72	
38	ТССП-509-2227 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	6	12,15		12,15		73			73			
39	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Кронштейны специальные на стене для светильников сварные металлические, количество рожек: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25 НР (205 руб.): 95% от ФОТ СП (140 руб.): 65% от ФОТ	6	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29		1148	130	933 86	85	2,73	16,38	
40	прайс	Кронштейн ДКУ (наклон в одной плоскости) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 г. СМР=7,25	6	68,97		68,97		414			414			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕРМО8-02-369-03 Грипыз Министроя Росши от 13.03.15 №г171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 в. СМР=7,25 НР (95 руб.); 95% от ФОТ СЛ (65 руб.); 65% от ФОТ	6	104 12,47	45,73 4,11	45,8		624	75	274 25	275	1,46	8,76	
42	прайс	Светильник светодиодный Револайт РС-Р100. VS (60Вт, тёплый свет) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2019 в. СМР=7,25	6	844,83	844,83			5069			5069			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по смете														

Составил: Смоляков (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Дядя (должность, подпись, расшифровка)
 Юрков В.И.

Департамент Смоленской области
 по строительству и ЖКХ
 Осдел ценнооброзрадыя и сметного нормирования
СОЛДАСОВ АНО
И.В.Сидорук / Курганов