

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 0163300024718000079-0064790-01

выполнение работ по обустройству мест массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

ИКЗ: 183670600069167060100101511514299244.

г.Ельня

«14» октября 2018 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенко Николая Даниловича, действующего на основании Устава, решения Ельнинского районного Совета Депутатов №50 от 25.09.2015г. «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Проектная Строительная Компания «ГлавСтройПроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Носова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 64/2 от 26.09.2018г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по обустройству мест массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, (далее по тексту контракта – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

Виды и объемы работ, требования к их выполнению определяются настоящим Контрактом, а также Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №3 к Контракту).

1.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается с даты заключения Контракта по 15 ноября 2018 г., согласно графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).

Место выполнения работ: Россия, Смоленская область, г.Ельня, ул. Пролетарская, д.11А.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Контракта.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных актов выполненных работ в срок, установленный Контрактом.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Контракту.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах.

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании муниципального контракта в электронной форме.

2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в объеме и сроки, установленные Контрактом, а также Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

2.3.3. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Контракту. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.4. Обеспечить безопасное производство работ, при необходимости самостоятельно производить согласование производства и приемки работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, с подготовкой всей необходимой документации (схем, графиков, проектов и т.п.). Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.5. По запросу предоставлять Заказчику:

- транспорт для сдачи выполненных работ;
- отчетную документацию на приобретенные материалы и услуги (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, фотофиксацию и т.д.).

2.3.6. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Контракта (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные ниже допустимого уровня, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Контрактом и (или) иными требованиями действующего законодательства.

2.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.8. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. По запросу Заказчика выделить своих представителей, при необходимости с транспортом, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком.

2.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в Техническом задании (Приложение №1. к Контракту) и локальных сметных расчетах (Приложение №3,4,5. к Контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Обеспечивать Заказчику и контролирующим органам, в том числе органам контроля федеральной власти и власти субъекта федерации возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.3.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.13. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается

путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.14. Производить фотофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых). Производить фотофиксацию выполняемых работ с участием жителей многоквартирных домов, где проводятся работы.

2.3.15. Установить щит с указанием наименования программы, в рамках которой производятся работы, наименование организации («Подрядчика»), номеров телефонов ответственного за производство работ («Подрядчик») и куратора работ по реализации программы.

2.3.16. Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешенные к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов. Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам; технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНИПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика.

2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Заказчику представляется следующая документация на устанавливаемое оборудование:

- копия сертификата соответствия оборудования;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на оборудование;
- технический паспорт (или документ его заменяющий);
- инструкция пользователя на русском языке.

2.3.21. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе, а именно:

- общий журнал производства работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;
- фотофиксацию выполняемых работ в т.ч. скрытых;
- технические паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы, комплектующие;

2.3.22. Обеспечивать безопасное производство работ, а также работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.24. Товар и оборудование, используемое при выполнении работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством РФ (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). На товар и оборудование, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

2.3.25. При планировании размещения оборудования (спортивного), для размещения оборудования, должны учитываться: зона безопасности (не менее полутора метров от одного до другого); а также расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки, особенности ландшафта (уклоны местности, деревья, дорожки и т.п).

2.3.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Contractом и действующим законодательством.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Contractом и действующим законодательством.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Contractу (цена контракта), определена по результатам электронного аукциона и составляет 1 441 910 (один миллион четыреста сорок одна тысяча девятьсот десять) рублей 21 коп., в т.ч. НДС 259 543,84 руб. в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 254 461 руб. 88 коп.,

за счёт средств областного бюджета 187 304 руб. 14 коп.,

за счёт средств местного бюджета 144 руб. 19 коп.

3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Contractа, затраты на выполнение работ, материалы, прямые, накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, тару и прочие, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае, если настоящий Contract будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Contractа.

3.3. Цена Contractа является твердой, определяется на весь срок действия Contractа и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Contractа. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Contractа, несет Подрядчик.

3.4. Источником оплаты работ по Contractу являются средства бюджетов, указанных в п. 3.1 Contractа.

3.5. Цена Contractа может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных contractом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Contractа, путем заключения дополнительного соглашения.

3.6. Цена Contractа может быть изменена по соглашению сторон, в случае если увеличивается предусмотренный Contractом объем работы, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Contractом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.7. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Contractу, которые приняты Заказчиком по актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на сумму, не превышающую цену Contractа.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Contractа и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме после подписания двумя сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.9. Оплата работ по настоящему Contractу производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежными поручениями на счет Подрядчика.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных contractом, Заказчик вправе произвести оплату по contractу за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов-фактур (или счета на оплату при упрощенной системе налогообложения) в порядке, установленном Контрактом. Локальный ресурсный сметный расчет, акт приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.3. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью), путем составления и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации в соответствии с частями 3 и 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.8. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Обслуживающая организация совместно с Представителем заказчика должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно в кратчайший (технически возможный) и согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ.

4.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.12. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Стороны составляют акт о выявленных недостатках с указанием срока их устранения.

Подрядчик извещается о дате, времени и месте составления двустороннего акта выявленных недостатков.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт выявленных недостатков, либо уклонении в составлении и (или) подписании такого акта, об этом делается отметка в акте, и акт недостатков подписывается со стороны Заказчика, а также третьей стороной по выбору Заказчика.

4.13. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Контракта, определенной в разделе 3 Контракта, выполнить работы для устранения недостатков в выполненных работах и обеспечить их надлежащее качество.

При устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков стороны подписывают акт об устранении недостатков.

4.14. При нарушении сроков устранения некачественно выполненных работ либо отказом Подрядчика от устранения недостатков, оформленных в соответствии с разделом 4 Контракта, Заказчик имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц с возмещением убытков за счёт Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, а так же случаев просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063»

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.7. Уплата неустоек (штрафа и пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту, за исключением случаев, если Сторона докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта Сторонами до 31.12.2018 г., а в части исполнения гарантийных обязательств, определенных условиями настоящего Контракта – до полного исполнения их Подрядчиком.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта (письменно отраженные и заверенные сторонами, соответствии с Разделом 4 Контракта), допущенные в период срока его действия.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим, законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской области.

6.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 год «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соглашение об изменении условий Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом;
- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящие Подрядчика права на производство работ.
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

6.9 Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

6.10. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и гражданским законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим

Контрактом, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

6.11. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Переписка Сторон в рамках настоящего Контракта может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса либо иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

7.2. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

7.3. В случае заключения Контракта по итогам электронного аукциона, Стороны подписывают Контакт в виде единого документа в простой письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Контракта в электронной форме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения настоящего Контракта в форме Банковской гарантии либо перечисления денежных средств Подрядчиком на счет Заказчика обеспечения настоящего Контракта в размере 161 795, 80 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто пять) руб. 80 коп.

8.2. Денежные средства, указанные в п. 12.1 возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

8.4. В соответствии с положениями части 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 8.1. настоящего Контракта, либо после предоставления Заказчику информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки на участие в аукционе, в соответствии с положениями части 3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Если работы выполнены и приняты актом выполненных работ ранее срока, установленного Контрактом, Подрядчик вправе направить письменное требование о возврате денежных средств, предоставленных в обеспечение исполнения контракта, после даты оплаты Заказчиком выполненных работ. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

8.13. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если по каким – либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик должен на следующий день с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Приложение № 1.-Техническое задание;

2. Приложение № 3- Локальные сметные расчеты;
3. Приложение №2 – График выполнения работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216330, Смоленская
область, г. Ельня, ул. Советская д.23,
Телефон: 4-29-39; 4-15-44
Банковские реквизиты:
ИНН 6706000691 КПП 670601001
Р/С 40204810700000378001
Банк: Отделение Смоленск
г. Смоленск БИК 046614001
ОКТМО 66619101
Л/С 03902060380

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области


Н.Д. Мищенко
М.П.



Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
Проектная Строительная Компания
«ГлавСтройПроект»

Юридический адрес: 215713 г. Дорогобуж. ул.
Дворецкого, д.2, офис №2
Телефон: 89203057354
Банковские реквизиты:
ИНН 6726023834 КПП 672601001
Р/С 40702810643250000363
Банк: Смоленский РФ АО "Россельхозбанк", г.
Смоленск
БИК 046614776
кор/счет 30101810500000000776

Генеральный директор ООО ПСК
«ГлавСтройПроект»


А.В. Носов
М.П.



Приложение №1
к муниципальному контракту
№ 0163300024718000079-0064790-01
от «17» октября 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: Обустройство места массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (2 этап).

2. Объем выполняемых работ: перечень выполняемых работ по обустройству места массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (2 этап) должен соответствовать сметной документации. Участник размещения заказа для ознакомления со сметной документацией вправе обратиться по адресу Заказчика в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов).

Основные материалы используемые при производстве работ:

- Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001);
- Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х;
- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х10ок(Н);
- Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм);
- Песок природный для строительных работ средний;
- Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильниками (или аналог);
- Лампа светодиодная SAFFIT SBHP1050 E27-E40 50W 4000K (или аналог);
- Свая винтовая L=3 м СВС-Ф1-159;
- Свая винтовая L=3 м СВС-Ф1-133;
- Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм;
- Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х60 мм, толщина стенки 4 мм;
- Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180х140 мм, толщина стенки 6 мм;
- Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 150х150 мм, толщина стенки 4 мм;
- Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 4 мм;
- Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х50 мм, толщина стенки 4 мм;
- Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм;
- Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 75х50 мм;
- Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая;
- Эмаль ПФ-115 серая;
- Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс;
- Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс;
- Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм;
- Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм;
- Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм;
- Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,7;
- Террасная доска ДПК ДИАС (или аналог);
- Кабель АВБбШв 4х16- 0,6кВ.

3. Требования к материалам:

№ п/п	Наименование товара (материала)	Технические характеристики		Единицы измерения
		Наименование показателей товара (материала)	Требуемые значения показателей	
1	2	3	4	5
1	Камни бетонные бортовые	Справочная масса	$\leq 0,04$	00,1т
		Длина	≥ 1000	1000мм
		Предельное отклонение в большую и меньшую сторону по длине камней	≤ 6	6мм
		Предельное отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней	≤ 4	4мм
		Максимальное водопоглощение бетона камней	≤ 6	5% по массе
		Для приготовления бетонной смеси применен	бездобавочный портландцемент; портландцемент с минеральными добавками или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий	бездобавочный портландцемент -
		Категория для лицевой/нелицевой бетонной поверхности	A6, A7	A6-
		Высота	≥ 200	220мм
		Предельное отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине	≤ 6	5,9мм
		Предельное отклонение в большую и меньшую сторону по высоте камней	≤ 4	3,8мм
		Минимальная марка щебня по прочности на сжатие, применяемого в качестве заполнителя для бетона	≥ 1000	1001-
		Марка бетона по морозостойкости при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства от -15 до -45 °С	$\geq F200$	F200-
		Бетон	[мелкозернистый]	мелкозернистый -
		Минимальный модуль крупности песка	$\geq 2,2$	2,5мм
		Ширина	≥ 80	82мм
		Верхние, нижние и вертикальные грани камней	[взаимно перпендикулярны]	взаимно перпендикулярны -
		Предельное отклонение от линейного размера в большую и меньшую сторону по ширине камней (по верхней кромке)	≤ 4	3,5мм
		Предельное отклонение от линейного	≤ 6	5,9мм

		размера в большую и меньшую сторону по ширине камней (по основанию)		
		Класс бетона по прочности на сжатие	\geq В22,5	В22,5-
2	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм	Марка по дробимости	400,600,800	600мм
		Марка по морозостойкости ГОСТ 8267-93	не менее F150 соответствие	F200 соответствие
3	Бетон тяжёлый	Класс по прочности на сжатие	В22,5,В20,В15	В22,5
		Минеральное вяжущее	Белый цемент	Белый цемент
		Декоративная минеральная добавка	Крошка (мрамор-гранит)	Крошка (мрамор-гранит)
		Марка по морозостойкости	F 150	F 150
		Марка по водонепроницаемости	W10	W10
		ГОСТ 26633-2015	соответствие	соответствие
4	Смесь сухая ремонтная «EMACOS66»или эквивалент	Марка по морозостойкости	Не ниже F300	F350
		Марка по водонепроницаемости	Не ниже W12	W15
		Минимальная прочность на сжатие через 28 суток	не менее 60 МПа	60 МПа
5	Смесь сухая строительная (под брусчатку)	Условие применения	Для наружных работ	Для наружных работ
		Крупность зёрен заполнителя	Мелкозернистые	Мелкозернистые
		Вид применяемого вяжущего	Цементная	Цементная
		Функциональное назначение	Для выравнивающих слоёв (прослоек)	Для выравнивающих слоёв (прослоек)
		Способ нанесения	Ручной,механизированный	Ручной
		Вид цемента	Портландцемент без минеральных добавок поГОСТ 10178-85, марки прочности на сжатие М400,	Портландцемент без минеральных добавок поГОСТ 10178-85, марки прочности на сжатие М400,
		ГОСТ 31189-2015	Соответствие, не соответствие	Соответствие
6	Доска обрезная, толщиной 32-40мм	Порода древесины	Хвойная,лиственничная	Хвойная
		Качество обработки древесины	2 сорт,1 сорт	1 сорт
		Длина доски	Не менее 6	6,1м
		Ширина доски	Не менее 75	80мм

		ГОСТ 8486-86	Соответствие, не соответствие	Соответствие
7	Тротуарная бетонная плитка тип «Брусчатка»	Размеры	200x100	200x100мм
		толщина	40,60,80	60мм
		Цвет и оттенок	Серый,желтый,красный,зеленый	Серый , красный
		Лицевая поверхность	Плоская, шероховатая,гладкая	Плоская
		Класс бетона по прочности на сжатие	B22,5 ,B30	B30
		Марка по морозостойкости	Не менее F200,не менее F150	Не менее F200
		ГОСТ 17608-91	Соответствие, не соответствие	Соответствие
8	Сваи винтовые – свс-ф1-133	размер	2,3,4,	3м
9	Труба стальная квадратная 50*50	марка	Ст1-3сп/пс	Ст1-3сп/пс
		Толщина стенки	2,5 .3.4	3мм
10	Швеллеры	марка	Ст3пс	Ст3пс
		номенклатура	18п,24п,27п,16п	18п,24п
11	Трубы стальные прямоугольные	размер	100*60,100*80,100*100,100*50	100*60,100*80мм
		толщина	4,6,8	4Мм
12	Сталь листовая горячекатанная ст3	толщина	4,6,8	6,8мм
		размер	40*300,80*80,100*100,80*120	40*300,80*80мм
13	Трубы стальные прямоугольные	размер	180*140,180*160,180*200	180*140мм
		толщина	4,6,8	4мм
14	Труба стальная квадратная 150*150	толщина	4,6,8	4мм
15	Сталь листовая горячекатанная ст3	толщина	10-13	12мм
16	Сталь угловая неравнополочная	марка	Ст3пс	Ст3пс -
		размер	75*50,75*100,60*80	75*50мм
		толщина	4,5,6	5 мм
17	Сталь угловая равнополочная	марка	Ст3пс	Ст3пс
		размер	60*60,80*80,100*100	80*80мм
		толщина	4,6,8	6мм

18	Листы асбестоцементные	Толщина	6,8,10	8мм
		поверхность	Шероховатая,гладкая	гладкая
19	Профнастилоцинкованный с покрытием полиэстер	размер	H75-750,H57-850	H75-750
		толщина	0,5/0,7	0,7
20	Террасная доска	толщина	25,28,30,32	28мм
21	Песок природный для строительных работ	Группа песка	Средний, мелкий, крупный	Средний -
		Модуль крупности	не менее 2,0 и не более 2,5	2,3
		Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм	не более 15	0-5% по массе
		Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф.}$	не более 740	0-370Бк/кг
		Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать	не более 3	0-2% по массе
		Содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм не должно превышать	не более 5	0-0,5% по массе
		Содержание в песке глины в комках не должно превышать	не более 0,5	0-0,25% по массе
		Содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм не должно превышать	не более 15	0-5% по массе
		Класс	I; II	1-
22	Водосточные трубы и желоба	Диаметр	100-200	125мм
		цвет	Коричневый, зеленый, терракотовый	Коричневый
23	Труба ПЭ 63 SDR 11(T)	диаметр	20,25,32	32мм
24	Рукав металлический РЗ-Ц-Х	диаметр	20,25,32	25мм
25	Кабель ВВГнг(А)-LS4*10ок(N)	Номинальное напряжение	0,66;1;3	1кВт
		Дымо и газовыделение	Среднее, низкое, отсутствует	низкое
		горение	Распространяет, не распространяет	не распространяет
		Частота переменного напряжения	40,50,70	50Гц
		Номинальная толщина изоляции	0,8;1;1,2	0,9-1мм
		Переменное напряжение	3,3,5;9,5	3кВ
		Срок службы кабеля	25-40	30лет

26	Лента сигнальная	ширина	250,300	300мм
27	Лампа светодиодная	мощность	30,50,100	50Вт
		патрон	E27-E40	E27-E40
28	Столб фонарный	высота	3,26;3,76;4,26	3,26м
		Оттенок цвета	Серый,синий,зеленый	Серый
		навершие	1,2,3	2
29	Кабель АВББШв 4*16	Номинальное напряжение	0,66;1,3	0,66кВт
		Наружный диаметр	22,7;23,3;24,1	23,3мм
		Максимальная рабочая температура	+40,+50,+60	+50Град.
		Минимальная рабочая температура	-40;-50;-60	-50Град.
		Радиусгиба	188,192,196	192мм
		Срок службы	25-40	30лет

3. Место выполнения работ: 216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 11а.

4. Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 ноября 2018 года.

5. Условия выполнения работ: работы выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика.

6. Требования к качеству работ: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов. Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам; технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНИПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика.

7. Требования по качеству и безопасности: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих надежность и нормативный срок службы.

При производстве работ Подрядчик обязуется использовать исправные механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, соответствующие техническим нормам и правилам ремонта и содержания дорог.

При проведении работ, Подрядчик гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, безопасности работ, экологической безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

8. Требования к сроку и (или) объёму гарантий качества работ: Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объёме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием.

Подрядчик гарантирует достижение результатом работ восстановление транспортно-эксплуатационных и иных характеристик надежности и безопасности придомовых территорий, обеспечивающих безопасные условия эксплуатации на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ и контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и

правилами и иными требованиям законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими силами и средствами.

9. Требования к результатам работ: Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим качеством, эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне и обеспечивающих безопасные условия эксплуатации.

Заказчик:

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области



Н.Д. Мищенко

М.П.

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
Проектная Строительная Компания
«ГлавСтройПроект»

Генеральный директор ООО ПСК
«ГлавСтройПроект»



А.В. Носов

М.П.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Виды работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Стоимость работ, руб.
1.	Выполнение работ по обустройству места массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (2 этап)	08.10.2018	15.11.2018	1 441 910,21

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

М.П.

Н.Д. Мищенко

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью Проектная Строительная Компания «ГлавСтройПроект»

Генеральный директор ООО ПСК «ГлавСтройПроект»

М.П.

А.В. Носов



СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО ПСК «ГлавСтройПроект»

А.В. Носов



Обустройство места массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (2 этап)

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Н.Д. Мищенко



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Обустройство места массового посещения граждан на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (2 этап)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1617,958 тыс. руб.
строительных работ _____ 569,594 тыс. руб.
монтажных работ _____ 801,557 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 170,249 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1277,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж освещения														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР01-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (519 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (242 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,08736	3029,09 86,17	2942,92 391,17			265	8	257 34		13,57	1,19	
5	ТЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (1769 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1136 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	3,12	379,88 41,5	337,55	0,83		1185	129	1053	3	5,3	16,54	
6	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	13,728	51,17		51,17		702			702			
7	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (3911 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (2235 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,328	978,54 915,04		63,5		321	300		21	133	43,62	
8	ТССЦ-507-2004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	328	116,06		116,06		38068			38068			
9	ТЕРм08-02-411-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,03	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		28	6	5	17	27,76	0,83	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТССЦ-101-3133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	3	9,86		9,86		30			30			
11	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (2194 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1409 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3,31	75,69 48,12	6,63 0,4	20,94		251	159	22 1	70	6,29	20,82	
12	ТССЦ-501-8611 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4x10ок(N) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,331	47504,68		47504,68		15724			15724			
13	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка сигнальной ленты в траншею (прим.) (1 км) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (384 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (246 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,312	730,89 56,44	673,12 33,36	1,13		228	18	210 10		6,9	2,15	
14	ТССЦ-101-6895 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	3,5	349,04		349,04		1222			1222			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i> <i>НР (764 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (388 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,1248	592,92 592,92				74	74			97,2	12,13	
16	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i>	13,728	51,17		51,17		702			702			
17	ТЕР01-01-033-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i> <i>НР (74 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (35 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,0624	542,4	542,4 100,94			34		34 6				
18	ТЕР01-01-033-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i> <i>НР (37 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,0624	267,84	267,84 49,84			17		17 3				
19	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i> <i>НР (74 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (35 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	1,5	23,24	23,24 4,32			35		35 6				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР01-02-003-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (50 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0624	409,12	409,12 70,62			26		26 4				
21	ТЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (185 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0624	1837,47 81,37	1530,1 158,3	226		115	5	95 10	15	13,91	0,87	
22	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (157 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,544	117,93 15,3	35,53 2,98	67,1		64	8	19 2	37	2,3	1,25	
23	ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (502 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (276 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,010625	63424,15 3036,01	3536,87 457,49	56851,27		674	32	38 5	604	441,28	4,69	
24	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т (1 т опор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (7584 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3887 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,7	1603,03 231,21	1371,82 98,1			2725	393	2332 167		29,12	49,5	
25	ТЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (2702 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1735 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	17	95,03 7,86	41,46 3,71	45,71		1616	134	705 63	777	0,92	15,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	roslavka.ru	Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильниками (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	17	2622,66		2622,66		44585			44585			
27	ТЕРМ08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ² (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (2304 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1479 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6	414,87 280,03	15,75 0,13	119,09		249	168	9	72	34,7	20,82	
28	shop.feron.ru	Лампа светодиодная SAFFIT SBHP1050 E27-E40 50W 4000K (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	34	106,17		106,17		3610			3610			
Раздел 2. Строительство эстрады														
Обвязка свай														
29	ТЕР04-01-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 1 (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (5038 руб.): 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2050 руб.): 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,46	5562,99 407,16	2339,78 345,56	2816,05		2559	187	1076 159	1296	52	23,92	
30	ТЕР05-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 (1 т свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1207 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (658 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4	1129,94 117,27	977,3 62,79	35,37		452	47	391 25	14	15,33	6,13	
31		Свая винтовая L=3 м СВС-Ф1-159 () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	6											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32		Свая винтовая L=3 м СВС-Ф1-133 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	14											
33	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (2057 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,2705	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		560	193	298 24	69	91	24,62	
34	ТССЦ-103-1567 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,279155	5685,77		5685,77		1587			1587			
35	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,075	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		18	3	1	14	5,31	0,4	
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,075	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		23	2		21	3,83	0,29	
Обязочный пояс														
37	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (8608 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,1345	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		2349	808	1249 100	292	91	103,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТССЦ-101-3689 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Швеллеры № 18 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,948925	4352,2		4352,2		4130			4130			
39	ТССЦ-101-3692 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Швеллеры № 24 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,22188	4259,6		4259,6		945			945			
40	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (199 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (138 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,375	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		92	17	4	71	5,31	1,99	
41	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (128 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (89 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,375	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		117	11	2	104	3,83	1,44	
Перекрытие сцены														
42	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (5963 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,7865	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		1628	560	866 69	202	91	71,57	
43	ТССЦ-103-1951 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 100x60 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,80331	5568,29		5568,29		4473			4473			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТССЦ-101-3775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,008255	6196,06		6196,06		51			51			
45	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (117 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,225	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		55	10	2	43	5,31	1,19	
46	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (70 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,225	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		70	6	1	63	3,83	0,86	
Колонны, ригели, прогоны покрытия														
47	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (9528 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,2555	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		2599	895	1382 110	322	91	114,25	
48	ТССЦ-103-1964 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 180x140 мм, толщина стенки 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	1,295675	7048,48		7048,48		9133			9133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,375	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		92	17	4	71	5,31	1,99	
50	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (128 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,375	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		117	11	2	104	3,83	1,44	
Колонна К1 (2 шт.)														
51	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1280 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,1678	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		347	120	185 15	42	91	15,27	
52	ТССЦ-103-1586 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 150x150 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,1579	8223,22		8223,22		1298			1298			
53	ТССЦ-101-3775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,01314	6196,06		6196,06		81			81			
54	ТССЦ-101-3777 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,00214	6178,24		6178,24		13			13			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		12	2		10	5,31	0,27	
56	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		16	1		15	3,83	0,19	
Колонна К2 (2шт.)														
57	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1156 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,1536	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		318	109	169 13	40	91	13,98	
58	ТССЦ-103-1586 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 150x150 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,14324	8223,22		8223,22		1178			1178			
59	ТССЦ-101-3775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,01314	6196,06		6196,06		81			81			
60	ТССЦ-101-3777 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,00214	6178,24		6178,24		13			13			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		12	2		10	5,31	0,27	
62	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		16	1		15	3,83	0,19	
Колонна КЗ (2 шт.)														
63	ТЕРм38-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1052 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,1396	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		289	99	154 12	36	91	12,7	
64	ТССЦ-103-1586 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 150х150 мм, толщина стенки 4 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,12879	8223,22		8223,22		1059			1059			
65	ТССЦ-101-3775 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,01314	6196,06		6196,06		81			81			
66	ТССЦ-101-3777 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,00214	6178,24		6178,24		13			13			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		12	2		10	5,31	0,27	
68	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		16	1		15	3,83	0,19	
Ригель Р1 (2 шт.)														
69	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1840 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,24258	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		502	173	267 21	62	91	22,07	
70	ТССЦ-103-1586 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 150x150 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,2452	8223,22		8223,22		2016			2016			
71	ТССЦ-101-3696 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали СтЗпс, размером 75x50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,00514	5883,4		5883,4		30			30			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		24	5	1	18	5,31	0,53	
73	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		31	3	1	27	3,83	0,38	
Соединительные элементы колонн, ригелей, прогонов покрытия														
74	ТССЦ-101-3707 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 80x80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,328489	6061,63		6061,63		1991			1991			
75	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1840 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,243333	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		504	173	268 21	63	91	22,14	
76	ТССЦ-103-1576 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 100x100 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,084627	6508,09		6508,09		551			551			
77	ТССЦ-101-3775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,114827	6196,06		6196,06		711			711			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТССЦ-101-3776 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,051667	6195,3		6195,3		320			320			
79	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (70 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		29	6	1	22	5,31	0,64	
80	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		37	3	1	33	3,83	0,46	
Горизонтальные связи														
81	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (3252 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,427513	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		885	305	471 38	109	91	38,9	
82	ТССЦ-101-3775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,112705	6196,06		6196,06		698			698			
83	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (70 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,138875	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		34	6	1	27	5,31	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (47 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,138875	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		43	4	1	38	3,83	0,53	
Лестница Л1														
85	ТЕРм38-01-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (209 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	0,02192	1871,98 939,6	743,16 41,61	189,22		41	21	16 1	4	120	2,63	
86	ТЕР06-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,001	64122,93 3716,37	2566,34 376,92	57840,22		64	4	3	57	535,5	0,54	
87	ТССЦ-103-1953 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 100x50 мм, толщина стенки 4 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i>	0,01924	6038,2		6038,2		116			116			
88	ТССЦ-101-3775 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02</i>	0,00395	6196,06		6196,06		24			24			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,025	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		6	1		5	5,31	0,13	
90	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,025	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		8	1		7	3,83	0,1	
91	ТЕР10-01-052-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (1 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (411 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (197 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,855	415,38 31,95	5,19	378,24		355	27	4	324	4,08	3,49	
Лестница Л2														
92	ТЕРм38-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (474 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,051161	1871,98 939,6	743,16 41,61	189,22		96	48	38 2	10	120	6,14	
93	ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (135 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002334	64122,93 3716,37	2566,34 376,92	57840,22		150	9	6 1	135	535,5	1,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТССЦ-103-1953 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 100х50 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГМ=16,93; МАТ=6,02	0,044906	6038,2		6038,2		271			271			
95	ТССЦ-101-3775 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГМ=16,93; МАТ=6,02	0,009219	6196,06		6196,06		57			57			
96	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГМ=16,93; МАТ=6,02 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05835	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		14	3	1	10	5,31	0,31	
97	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГМ=16,93; МАТ=6,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05835	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		18	2		16	3,83	0,22	
98	ТЕР10-01-052-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (1 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГМ=16,93; МАТ=6,02 НР (976 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (466 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,99557	415,38 31,95	5,19	378,24		829	64	10	755	4,08	8,14	
Цоколь														
99	ТЕРм38-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1071 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,141174	2070,08 712,53	1101,14 87,83	256,41		292	101	155 12	36	91	12,85	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТССЦ-103-1567 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	0,145694	5685,77		5685,77		828			828			
101	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,07	244,44 45,98	9,42 0,1	189,04		17	3	1	13	5,31	0,37	
102	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,07	311,36 28,27	6,21 0,1	276,88		22	2		20	3,83	0,27	
103	ТЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 <i>НР (989 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (457 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,194	1231,88 374,62	98,31 1,46	758,95		239	73	19	147	50,15	9,73	
104	ТССЦ-101-0045 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	19,7	23,39		23,39		461			461			
Кровля														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1753 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1473 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,518	880,06 252,41	481,09 36,75	146,56		456	131	249 19	76	35,5	18,39	
106	ТССЦ-101-4579 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	54,39	99,95		99,95		5436			5436			
107	ТССЦ-101-4648 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	51,8	4,75		4,75		246			246			
108	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (249 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,073	6280,84 217,99	22,85 2,12	6040		459	16	2	441	31,41	2,29	
109	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (436 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (209 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,305	976,4 93	2,6	880,8		298	28	1	269	13,4	4,09	
110	ТЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (-155 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,305	372,66 34,01	0,87	337,78		-114	-10		-104	4,9	-1,49	
Ступени лестниц и пол сцены														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕР11-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (3040 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1649 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,447	653,73 421,4	97,13 7,69	135,2		292	188	43 3	61	60,72	27,14	
112	прайс ДПК ДИАС	Террасная доска ДПК ДИАС (<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	49,17	233,32		233,32		11472			11472			
Прокладка электрокабеля до эстрады														
113	ТЕР01-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (210 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,035	3029,09 86,17	2942,92 391,17			106	3	103 14		13,57	0,48	
114	ТЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (713 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (458 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,25	379,88 41,5	337,55	0,83		475	52	422	1	5,3	6,63	
115	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	5,5	51,17		51,17		281			281			
116	ТЕРм08-02-141-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (1537 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (986 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,25	238,87 85,82	83,07 4,11	69,98		299	107	104 5	88	10,96	13,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	smolensk.cabl e.ru	Кабель АВББШв 4х16- 0,66кВ (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	125	11,64		11,64		1455			1455			
118	ТЕРМ10-06- 048-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка сигнальной ленты в траншею (прим.) (1 км) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (151 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (97 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,125	730,69 56,44	673,12 33,36	1,13		91	7	84 4		6,9	0,86	
119	ТССЦ-101- 6895 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	1,5	349,04		349,04		524			524			
120	ТЕР01-02-061- 02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (30620 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (15561 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	5	592,92 592,92				2965	2965			97,2	486	
121	ТССЦ-408- 0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02	5,5	51,17		51,17		281			281			
122	ТЕР01-01-033- 02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (37 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (17 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,025	542,4	542,4 100,94			14		14 3				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТЕР01-01-033-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (12 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,025	267,84	267,84 49,84			7		7 1				
124	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (37 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	23,24	23,24 4,32			14		14 3				
125	ТЕР01-02-003-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (25 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,025	409,12	409,12 70,62			10		10 2				
126	ТЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗГПМ=16,93; МАТ=6,02 НР (74 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,025	1837,47 81,37	1530,1 158,3	226		46	2	38 4	6	13,91	0,35	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								185882	9064	12999 992	163819			1277,71
Накладные расходы								7696						
Сметная прибыль								2861						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								77161						719,36
Итого Монтажные работы								119278						558,35
Итого								196439						1277,71
В том числе:														
Материалы								163819						
Машины и механизмы								12999						
ФОТ								10056						
Накладные расходы								7696						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль							2861						
	НДС 18%							35359						
	ВСЕГО по смете							231798					1277,71	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							185882	9064	12999 992	163819			1277,71
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2018 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,3; ЗПМ=16,93; МАТ=6,02)							1221538	153454	81894 16795	986190			1277,71
	Накладные расходы							110632						
	Сметная прибыль							38981						
	Итого по смете:													
	Итого Строительные работы							569594						719,36
	Итого Монтажные работы							801557						558,35
	Итого							1371151						1277,71
	В том числе:													
	Материалы							986190						
	Машины и механизмы							81894						
	ФОТ							170249						
	Накладные расходы							110632						
	Сметная прибыль							38981						
	НДС 18%							246807						
	ВСЕГО по смете							1617958					1277,71	