

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 0163300024718000036-0064790-01

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (благоустройство территории многоквартирных домов по адресам: Смоленская область, г.Ельня, ул.Советская, д.19; ул.Молодежная, д.7; ул. Красноармейская, д.16а).

г.Ельня

«28» мая 2018 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенко Николая Даниловича, действующего на основании Устава, решения Ельнинского районного Совета Депутатов №50 от 25.09.2015г. «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Чижиков Олег Михайлович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации №309671207900016, выданного Межрайонной инспекцией ФНС №8 по Смоленской области от 20.03.2009г., серия №67, №001600571, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании позиции плана-графика (ИКЗ 183670600069167060100101331334211244), протокола подведения итогов электронного аукциона № 24/2 от 16.05.2018г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (благоустройство территории многоквартирных домов по адресам: Смоленская область, г.Ельня, ул. Советская, д.19; ул.Молодежная, д.7; ул.Красноармейская, д.16а), (далее по тексту контракта – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

Виды и объемы работ, требования к их выполнению определяются настоящим Контрактом, а также Техническим заданием (Приложение №1. к Контракту), локальными сметными расчетами (Приложение №3,4,5 к Контракту).

1.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается с даты заключения Контракта по 31 июля 2018 года, согласно графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).

Место выполнения работ: Россия, Смоленская область, г.Ельня, ул. Советская, д.19; ул.Молодежная, д.7; ул.Красноармейская, д.16а

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Контракта.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных актов выполненных работ в срок, установленный Контрактом.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Контракту.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах.

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с

частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании муниципального контракта в электронной форме.

2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в объеме и сроки, установленные Контрактом, а также Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

2.3.3. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Контракту. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.4. Обеспечить безопасное производство работ, при необходимости самостоятельно производить согласование производства и приемки работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, с подготовкой всей необходимой документации (схем, графиков, проектов и т.п.). Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.5. По запросу предоставлять Заказчику:

- транспорт для сдачи выполненных работ;
- отчетную документацию на приобретенные материалы и услуги (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, фотофиксацию и т.д.).

2.3.6. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Контракта (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные ниже допустимого уровня, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Контрактом и (или) иными требованиями действующего законодательства.

2.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.8. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. По запросу Заказчика выделить своих представителей, при необходимости с транспортом, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком.

2.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в Техническом задании (Приложение №1. к Контракту) и локальных сметных расчетах (Приложение №3,4,5. к Контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Обеспечивать Заказчику и контролирующим органам, в том числе органам контроля федеральной власти и власти субъекта федерации возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.3.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.13. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов

идетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.14. Производить фотофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых). Производить фотофиксацию выполняемых работ с участием жителей многоквартирных домов, где проводятся работы.

2.3.15. Установить щит с указанием наименования программы, в рамках которой производятся работы, наименование организации («Подрядчик»), номеров телефонов ответственного за производство работ («Подрядчик») и куратора работ по реализации программы.

2.3.16. Качество работ, а также применяемых материалов должно соответствовать действующим требованиям законодательства и национальным стандартам РФ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и 2;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства Актуализированная редакция»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 №115 «Об утверждении СанПиН 2.2.3.2733-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011). «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;
- ГОСТ 32931-2015. Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»
- ГОСТ Р 52301-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 51177-98 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
- ГОСТ 17473-80 «Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
- ГОСТ 11650-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) «Проволока. Метод испытания на перегиб»;
- ГОСТ 10621-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с

- Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
 - ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»;
 - ГОСТ 1545-80 «Проволока. Метод испытания на скручивание (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
 - ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
 - ГОСТ Р 52643-2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб»;
 - ГОСТ 10618-80 «Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) «Проволока. Метод испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
 - ГОСТ 24670-81 «Болты, винты и шурупы. Радиусы под головкой»;
 - ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 7931-76 «Олифа натуральная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
 - ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
 - ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
 - ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)»;
 - ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»;
 - ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
 - ГОСТ 8240-89 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»;
 - ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
 - ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)»;
 - ГОСТ 23343-78 «Грунтовка ГФ-0119. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
 - ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
 - ГОСТ 13344-79 «Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
 - ГОСТ 10450-78 «Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой)»;
 - ГОСТ ISO 4034-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Класс точности С»;
 - ГОСТ ISO 4032-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В»;
 - ГОСТ 2524-70. «Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7)»;
 - ГОСТ 15526-70 (СТ СЭВ 3684-82) Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7)»;
 - ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3);
 - ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой);
- иным нормативно-правовым актам, предъявляемым законодательством РФ к работам и материалам по Контракту.

2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Заказчику представляется следующая документация на устанавливаемое оборудование:

- копия сертификата соответствия оборудования;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на оборудование;
- технический паспорт (или документ его заменяющий);
- инструкция пользователя на русском языке.

2.3.21. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе, а именно:

- общий журнал производства работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;
- фотофиксацию выполняемых работ в т.ч. скрытых;
- технические паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы, комплектующие;

2.3.22. Обеспечивать безопасное производство работ, а также работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.24. Товар и оборудование, используемое при выполнении работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством РФ (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). На товар и оборудование, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

2.3.25. При планировании размещения оборудования (спортивного), для размещения оборудования, должны учитываться: зона безопасности (не менее полутора метров от одного до другого); а также расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки; особенности ландшафта (уклоны местности, деревья, дорожки и т.п).

2.3.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (цена контракта), определена по результатам электронного аукциона 0163300024718000036, проведенного 11.05.2018 г. и составляет **999 945 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 46 копеек**, НДС не облагается. В том числе:

- за счёт средств федерального бюджета 869 952 руб. 55 коп.,
- за счёт средств областного бюджета 129 892 руб. 92 коп.,
- за счёт средств местного бюджета 99 руб. 99 коп.

3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, затраты на выполнение работ, материалы, прямые, накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, тару и прочие, а так же налоги, сборы и другие обязательные

платежи.

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Контракта. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.

3.4. Источником оплаты работ по Контракту являются средства Федерального бюджета, бюджета Смоленской области, бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, путем заключения дополнительного соглашения.

3.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон, в случае если увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.7. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Контракту, которые приняты Заказчиком по актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на сумму, не превышающую цену Контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Контракта и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме после подписания двумя сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.9. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежными поручениями на счет Подрядчика.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов-фактур (или счета на оплату при упрощенной системе налогообложения) в порядке, установленном Контрактом. Локальный ресурсный сметный расчет, акт приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.3. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью), путем составления и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации в соответствии с частями 3 и 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.8. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Обслуживающая организация совместно с Представителем заказчика должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно в кратчайший (технически возможный) и согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ.

4.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.12. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Стороны составляют акт о выявленных недостатках с указанием срока их устранения.

Подрядчик извещается о дате, времени и месте составления двустороннего акта выявленных недостатков.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт выявленных недостатков, либо уклонении в составлении и (или) подписании такого акта, об этом делается отметка в акте, и акт недостатков подписывается со стороны Заказчика, а также третьей стороной по выбору Заказчика.

4.13. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Контракта, определенной в разделе 3 Контракта, выполнить работы для устранения недостатков в выполненных работах и обеспечить их надлежащее качество.

При устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков стороны подписывают акт об устранении недостатков.

4.14. При нарушении сроков устранения некачественно выполненных работ либо отказом Подрядчика от устранения недостатков, оформленных в соответствии с разделом 4 Контракта, Заказчик имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц с возмещением убытков за счёт Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, а так же случаев просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063»

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.7. Уплата неустоек (штрафа и пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту, за исключением случаев, если Сторона докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта Сторонами до **31.12.2018 г.**, а в части исполнения гарантийных обязательств, определенных условиями настоящего Контракта – до полного исполнения их Подрядчиком.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта (письменно отраженные и заверенные сторонами, в соответствии с Разделом 4 Контракта), допущенные в период срока его действия.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим, законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской области.

6.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соглашение об изменении условий Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом;
- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

6.9 Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

6.10. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и гражданским законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

6.11. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Переписка Сторон в рамках настоящего Контракта может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса либо иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

7.2. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

7.3. В случае заключения Контракта по итогам электронного аукциона, Стороны подписывают Контакт в виде единого документа в простой письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Контракта в электронной форме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения настоящего Контракта в форме Банковской гарантии на сумму 132 055 (сто тридцать две тысячи пятьдесят пять) руб. 00 коп.

8.2. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

8.3. В соответствии с положениями части 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 8.1. настоящего Контракта, либо после предоставления Заказчику информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки на участие в аукционе, в соответствии с положениями части 3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Если работы выполнены и приняты актом выполненных работ ранее срока, установленного Контрактом, Подрядчик вправе направить письменное требование о возврате денежных средств, предоставленных в обеспечение исполнения контракта, после даты оплаты Заказчиком выполненных работ. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

8.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если по каким – либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик должен на следующий день с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Приложение № 1.-Техническое задание;
2. Приложение № 3,4,5- Локальные сметные расчеты;
3. Приложение №2 – График выполнения работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
Почтовый адрес:
216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д.23.
тел/факс: 4-11-33,4-11-50
Банковские реквизиты:
ИНН-6706000691 КПП-670601001
БИК-046614001
л/с-03902060380
Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск
р/с.- 40204810700000378001

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Чижиков Олег Михайлович
Почтовый адрес:
216330, Смоленская область, г.Ельня, ул.Социалистическая, д.10
Банковские реквизиты:
ИНН 670600007111 КПП 0
БИК 046614776
к/сч. 30101810500000000776
р/сч. 40802810043150000073
ОГРН 309671207900016
ОКТМО 66619101
ОКПО 0125836368
Банк:Смоленский РФ
АО «Россельхозбанк» г.Смоленск

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

М.П.

Н.Д. Мищенко



М.П.

О.М. Чижиков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: Благоустройство территории многоквартирных домов по адресам: ул. Советская, д. 19, ул. Молодёжная, д. 7, ул. Красноармейская, д. 16а. г.Ельня Смоленской области.

2. Объем выполняемых работ: перечень выполняемых работ по благоустройству территории многоквартирных домов по адресам: ул. Советская, д. 19, ул. Молодёжная, д. 7, ул. Красноармейская, д. 16а. соответствует сметной документации.

Основные материалы используемые при производстве работ:

- Песок природный для строительных работ средний;
- Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм;
- Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм;
- Эмульсия битумная;
- Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В;
- Раствор готовый кладочный цементный марки 150;
- Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
- Рукав металлический диаметром 20 мм;
- Кабель ВВГ 3х1,5 м²;
- Выключатель автоматический ИЕК ВА47-29 1P 10А, характеристика С;
- Кронштейн светильника уличного регулируемый на стену;
- Светильник светодиодный уличный ViLED CC M1-K-E-96-400.100.130-4-0-67 (или аналог);
- Скамья с металлическим основанием, вкапываемая;
- Урна переворачивающаяся, вкапываемая.

Участник размещения заказа для ознакомления со сметной документацией вправе обратиться по адресу Заказчика в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов).

3. Место выполнения работ: 216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д. 19, ул. Молодёжная, д. 7, ул. Красноармейская, д. 16а.

4. Сроки (периоды) выполнения работ: до 01 августа 2018 г.

5. Условия выполнения работ: работы выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика.

6. Требования к качеству работ: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов. Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам; технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНИПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика.

7. Требования по качеству и безопасности: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих надежность и нормативный срок службы.

При производстве работ Подрядчик обязуется использовать исправные механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, соответствующие техническим нормам и правилам ремонта и содержания дорог.

При проведении работ, Подрядчик гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий.

Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, безопасности работ, экологической безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

8. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества работ: Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объеме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием.

Подрядчик гарантирует достижение результатом работ восстановление транспортно-эксплуатационных и иных характеристик надежности и безопасности придомовых территорий, обеспечивающих безопасные условия эксплуатации на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ и контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими силами и средствами.

9. Требования к результатам работ: Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим качеством, эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне и обеспечивающих безопасные условия эксплуатации.

Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район»

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Н.Д. Мищенко

М.П.



Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Чижиков Олег Михайлович

О.М. Чижиков

М.П.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Виды работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Стоимость работ, руб.
1.	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (благоустройство территории многоквартирных домов по адресам: Смоленская область, г.Ельня, ул.Советская, д.19; ул.Молодежная, д.7; ул.Красноармейская, д.16а).	Дата заключения контракта	01 августа 2018 г.	999 945,46

Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район»

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

И.Д. Мищенко

М.П.

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Чижиков Олег Михайлович

О.М. Чижиков

М.П.



Гранд-СМЕТА

Приложение № 3
к муниципальному контракту
от 28.05.2018
№ 0163300024718000036-0064790-01

СОГЛАСОВАНО:



О.М. Чижиков

2018 г.

Благоустройство территории многоквартирного дома ул. Красноармейская, д. 16а
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



Глава муниципального образования
"Ельнинский район" Смоленской области
Н.Д. Мищенко
2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство территории многоквартирного дома ул. Красноармейская, д. 16а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 366,469 тыс. руб.
строительных работ _____ 290,553 тыс. руб.
монтажных работ _____ 20,014 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 26,944 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 177,27 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР01-02-017-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Удаление растительно-корневого покрова (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5037 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2296 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0906	24819,32 4119,34	8641,76 904,73	12058,22		2249	373	783 82	1093	631,8	57,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,604	19,94	19,94 3,32			12		12 2				
3	ТЕР01-02-003-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (105 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,08	604,49	604,49 104,88			48		48 8				
4	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2186 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1175 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		902	41	856 70	5	15,72	6,29	
5	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	44	51,17		51,17		2251			2251			
6	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	70,4	30,91	30,91			2176		2176				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР27-04-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6579 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (3534 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4	4751,69 353,65	4330,24 482,32	67,8		1901	141	1732 193	28	53,18	21,27	
8	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	48,4	100,57		100,57		4868			4868			
9	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	13,08	138,09		138,09		1806			1806			
10	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	92,22	30,91	30,91			2851		2851				
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (40 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,296	39,46	39,46 7,02			12		12 2				
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,3049	2655,06		2655,06		810			810			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	тех.ч. сб.27, п.1.27.8	Транспортировка битумной эмульсии на 55 км (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3049	151,25	151,25			46		46				
14	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8372 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (4497 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,7	283,01 114,31	57,66 0,56	111,04		1047	423	213 2	411	15,12	55,94	
15	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2560 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1375 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,7	51,88 35,08	16,8			192	130	62		4,64	17,17	
16	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	35,374	444,48		444,48		15723			15723			
17	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (40 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	1778 1778				4	4			280	0,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,002	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		108	2	3	103	180	0,36	
19	ТЕР09-05-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (101 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (85 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,1	90,42 87,82	2,6			9	9			11,9	1,19	
20	прайс	Скамья металлическое основание, вкапываемая (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	1310,91		1310,91		2622			2622			
21	прайс	Урна металлическая, переворачивающаяся, вкапываемая (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	539,15		539,15		1078			1078			
22	ТЕРм08-02-411-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (554 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,2	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		188	42	33	113	27,76	5,55	
23	ТССЦ-101-3131 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	20	8,5		8,5		170			170			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (105 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33			12	8	1	3	5,39	1,08
25	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,02	3006,25		3006,25			60			60		
26	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (237 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	9,4 9,04		0,36			19	18		1	1,12	2,24
27	ТССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	12,15		12,15			24			24		
28	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на стене для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (949 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (609 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29			383	43	311 29	29	2,73	5,46
29	прайс	кронштейн регулируемый на стену (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	42,08		42,08			84			84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (435 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	104 12,47	45,73 4,11	45,8		208	25	91 8	92	1,46	2,92	
31	прайс	Светильник ViLED CC M1-K-E-96- 400.100.130-4-0-67 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	684,79		684,79		1370			1370			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								43233	1259	9230 396	32744		177,27	
Накладные расходы								1973						
Сметная прибыль								1109						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								43521					160,02	
Итого Монтажные работы								2794					17,25	
Итого								46315					177,27	
В том числе:														
Материалы								32744						
Машины и механизмы								9230						
ФОТ								1655						
Накладные расходы								1973						
Сметная прибыль								1109						
НДС 18%								8337						
ВСЕГО по смете								54652					177,27	

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								43233	1259	9230 396	32744		177,27	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)								268673	20497	56950 6447	191226		177,27	
Накладные расходы								27356						
Сметная прибыль								14538						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								290553					160,02	
Итого Монтажные работы								20014					17,25	
Итого								310567					177,27	
В том числе:														
Материалы								191226						
Машины и механизмы								56950						
ФОТ								26944						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							27356						
	Сметная прибыль							14538						
	НДС 18%							55902						
	ВСЕГО по смете							366469					177,27	

Составил: _____ Кресс А.А.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Огурцов В.И.
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:



О.М. Чижиков
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Глава муниципального образования
"Ельнинский район" Смоленской области
Н.Д. Мищенко
2018 г.

на Благоустройство территории многоквартирного дома ул. Молодёжная, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 414,481 тыс. руб.
строительных работ _____ 330,481 тыс. руб.
монтажных работ _____ 20,774 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 27,627 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 179,14 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР01-02-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Удаление растительно-корневого покрова (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3830 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (2535 руб.): 45% от ФОТ	0,069	24819,32 4119,34	8641,76 904,73	12058,22		1713	284	596 62	833	631,8	43,59	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (27 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	0,46	19,94	19,94 3,32			9		9 2				
3	ТЕР01-02-003-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (132 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (82 руб.): 50% от ФОТ	0,092	604,49	604,49 104,88			56		56 10				
4	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2751 руб.): 142% от ФОТ СП (1840 руб.): 95% от ФОТ	0,43	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		969	44	920 75	5	15,72	6,76	
5	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	47,3	51,17		51,17		2420			2420			
6	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	75,68	30,91	30,91			2339		2339				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЕР27-04-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8901 руб.): 142% от ФОТ СП (5955 руб.): 95% от ФОТ	0,46	4751,69 353,65	4330,24 482,32	67,8		2186	163	1992 222	31	53,18	24,46	
1. 408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, (м3)	10 4,6	125,45		125,45		577,07			577,07			
2. 408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм, (м3)	22,7 10,44	96,12		96,12		1003,49			1003,49			
3. 408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм, (м3)	121 55,66	71,15		71,15		3960,21			3960,21			
ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	55,66	100,57		100,57		5598			5598			
ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	15,04	138,09		138,09		2077			2077			
ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	106,05	30,91	30,91			3278		3278				
ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (47 руб.): 142% от ФОТ СП (31 руб.): 95% от ФОТ	0,344	39,46	39,46 7,02			14		14 2				
1. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, (т)	1,03 0,3543	1424,35		1424,35		504,65			504,65			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,3543	2655,06		2655,06		941			941			
13	тех.ч. с6.27, п.1.27.8	Транспортировка битумной эмульсии на 55 км (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,3543	151,25	151,25			54		54				
14	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11421 руб.): 142% от ФОТ СП (7641 руб.): 95% от ФОТ	4,3	283,01 114,31	57,66 0,56	111,04		1217	492	248 2	477	15,12	65,02	
Уд	1. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), (т)	7,14 30,7	422,56		422,56		12972,59			12972,59			
15	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3490 руб.): 142% от ФОТ СП (2335 руб.): 95% от ФОТ	4,3	51,88 35,08	16,8			223	151	72		4,64	19,95	
Уд	1. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), (т)	2,42 10,41	422,56		422,56		4398,85			4398,85			
16	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	41,11	444,48		444,48		18273			18273			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (52 руб.): 80% от ФОТ СП (29 руб.): 45% от ФОТ	0,002	1778 1778				4	4			280	0,56	
18	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (35 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	0,002	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		108	2	3	103	180	0,36	
19	ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (132 руб.): 90% от ФОТ СП (125 руб.): 85% от ФОТ	0,1	90,42 87,82	2,6			9	9			11,9	1,19	
20	прайс	Скамья металлическое основание, вкапываемая (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	1310,91		1310,91		2622			2622			
21	прайс	Урна металлическая, переворачивающаяся, вкапываемая (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	539,15		539,15		1078			1078			
22	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (650 руб.): 95% от ФОТ СП (445 руб.): 65% от ФОТ	0,2	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		188	42	33	113	27,76	5,55	
23	ТССЦ-101-3131 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	20	8,5		8,5		170			170			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (124 руб.): 95% от ФОТ СП (85 руб.): 65% от ФОТ	0,2	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		12	8	1	3	5,39	1,08	
25	ТССЦ-501-8190 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,02	3006,25		3006,25		60			60			
26	ТЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (278 руб.): 95% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ	2	9,4 9,04		0,36		19	18		1	1,12	2,24	
27	ТССЦ-509-2227 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	12,15		12,15		24			24			
28	ТЕРм08-02-363-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на стене для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1113 руб.): 95% от ФОТ СП (762 руб.): 65% от ФОТ	2	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29		383	43	311 29	29	2,73	5,46	
29	прайс	кронштейн регулируемый на стену (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	42,08		42,08		84			84			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (510 руб.): 95% от ФОТ СП (349 руб.): 65% от ФОТ	2	104 12,47	45,73 4,11	45,8		208	25	91 8	92	1,46	2,92	
31	прайс	Светильник Viled CC M1-K-E-96-400.100.130-4-0-67 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	684,79		684,79		1370			1370			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								47706	1285	10017 412	36404		179,14	
Накладные расходы								2099						
Сметная прибыль								1378						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								48389					161,89	
Итого Монтажные работы								2794					17,25	
Итого								51183					179,14	
В том числе:														
Материалы								36404						
Машины и механизмы								10017						
ФОТ								1697						
Накладные расходы								2099						
Сметная прибыль								1378						
НДС 18%								9213						
ВСЕГО по смете								60396					179,14	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								47706	1285	10017 412	36404		179,14	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)								295327	20921	61805 6706	212601		179,14	
Накладные расходы								33489						
Сметная прибыль								22439						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								330481					161,89	
Итого Монтажные работы								20774					17,25	
Итого								351255					179,14	
В том числе:														
Материалы								212601						
Машины и механизмы								61805						
ФОТ								27627						
Накладные расходы								33489						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль							22439						
	НДС 18%							63226						
	ВСЕГО по смете							414481					179,14	

Составил:  Кресс А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Огурцов В.И.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:



О.М. Чижиков

2018 г.

Благоустройство территории многоквартирного дома ул. Советская, д. 19
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



Глава муниципального образования
"Ельнинский район" Смоленской области
Н.Д. Мищенко

2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство территории многоквартирного дома ул. Советская, д. 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 539,600 тыс. руб.
строительных работ _____ 437,274 тыс. руб.
монтажных работ _____ 20,014 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 37,136 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 241,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР01-02-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Удаление растительно-корневого покрова (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5248 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2392 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0945	24819,32 4119,34	8641,76 904,73	12058,22		2345	389	817 85	1139	631,8	59,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-01-036-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,63	19,94	19,94 3,32			13		13 2				
3	ТЕР01-02-003-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см (1000 м3 уплотненного грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (172 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (72 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,126	604,49	604,49 104,88			76		76 13				
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (3447 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1852 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,63	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		1420	65	1349 110	6	15,72	9,9	
5	ТСЦЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	69,3	51,17		51,17		3546			3546			
6	ТСЦЦпр-03-21-01-060 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	110,88	30,91	30,91			3427		3427				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР27-04-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10381 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (5576 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,63	4751,69 353,65	4330,24 482,32	67,8		2994	223	2728 304	43	53,18	33,5	
Уд	1. 408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, (м3)	10 6,3	125,45		125,45		790,34			790,34			
Уд	2. 408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм, (м3)	22,7 14,3	96,12		96,12		1374,52			1374,52			
Уд	3. 408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм, (м3)	121 76,23	71,15		71,15		5423,76			5423,76			
8	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	76,23	100,57		100,57		7666			7666			
9	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	20,6	138,09		138,09		2845			2845			
10	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	145,245	30,91	30,91			4490		4490				
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (59 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (32 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,48	39,46	39,46 7,02			19		19 3				
Уд	1. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, (т)	1,03 0,4944	1424,35		1424,35		704,2			704,2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,4944	2655,06		2655,06		1313			1313			
13	тех.ч. сб.27, п.1.27.8	Транспортировка битумной эмульсии на 55 км (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,4944	151,25	151,25			75		75				
14	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13573 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (7291 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	6	283,01 114,31	57,66 0,56	111,04		1698	686	346 3	666	15,12	90,72	
Уд	1. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), (т)	7,14 42,84	422,56		422,56		18102,47			18102,47			
15	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4137 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2222 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	6	51,88 35,08	16,8			311	210	101		4,64	27,84	
Уд	1. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), (т)	2,42 14,52	422,56		422,56		6135,57			6135,57			
16	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	57,36	444,48		444,48		25495			25495			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (40 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	1778 1778				4	4			280	0,56	
18	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		108	2	3	103	180	0,36	
19	ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (101 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1	90,42 87,82	2,6			9	9			11,9	1,19	
20	прайс	Скамья металлическое основание, вкапываемая (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	1310,91		1310,91		2622			2622			
21	прайс	Урна металлическая, переворачивающаяся, вкапываемая (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	539,15		539,15		1078			1078			
22	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (554 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		188	42	33	113	27,76	5,55	
23	ТССЦ-101-3131 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	20	8,5		8,5		170			170			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (105 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,2	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		12	8	1	3	5,39	1,08	
25	ТССЦ-501-8190 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,02	3006,25		3006,25		60			60			
26	ТЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (237 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	2	9,4 9,04		0,36		19	18		1	1,12	2,24	
27	ТССЦ-509-2227 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	12,15		12,15		24			24			
28	ТЕРм08-02-363-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на стене для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (949 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (609 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	2	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29		383	43	311 29	29	2,73	5,46	
29	прайс	кронштейн регулируемый на стену (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	42,08		42,08		84			84			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (435 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	104 12,47	45,73 4,11	45,8		208	25	91 8	92	1,46	2,92	
31	прайс	Светильник ViLED CC M1-K-E-96-400.100.130-4-0-67 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	684,79		684,79		1370			1370			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								64072	1724	13880 557	48468		241,03	
Накладные расходы								2847						
Сметная прибыль								1604						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								65729					223,78	
Итого Монтажные работы								2794					17,25	
Итого								68523					241,03	
В том числе:														
Материалы								48468						
Машины и механизмы								13880						
ФОТ								2281						
Накладные расходы								2847						
Сметная прибыль								1604						
НДС 18%								12334						
ВСЕГО по смете								80857					241,03	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								64072	1724	13880 557	48468		241,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)								396763	28068	85640 9068	283055		241,03	
Накладные расходы								39492						
Сметная прибыль								21033						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								437274					223,78	
Итого Монтажные работы								20014					17,25	
Итого								457288					241,03	
В том числе:														
Материалы								283055						
Машины и механизмы								85640						
ФОТ								37136						
Накладные расходы								39492						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								21033						
НДС 18%								82312						
ВСЕГО по смете								539600					241,03	

Составил:  Кресс А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Огурцов В.И.
(должность, подпись, расшифровка)