

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 0163300024719000038

ИКЗ: 193670600069167060100100300014299244

на выполнение работ на благоустройство городского парка, г. Ельня Смоленской области.

г.Ельня

«08» Июль 2019 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенко Николая Даниловича, действующего на основании Устава, решения Ельнинского районного Совета Депутатов №50 от 25.09.2015г. «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Нахаева Виталия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № 28/2 от 26.06.2019г, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ на благоустройство городского парка на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, (далее по тексту контракта – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

Виды и объемы работ, требования к их выполнению определяются настоящим Контрактом, а также Техническим заданием (Приложение №1. к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №3 к Контракту).

1.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается с даты заключения Контракта в течение 60 , согласно графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).

Место выполнения работ: Россия, Смоленская область, г.Ельня, ул. Пролетарская, д.11А.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Контракта.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных актов выполненных работ в срок, установленный Контрактом.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Контракту.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах.

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании муниципального контракта в электронной форме.

2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в объеме и сроки, установленные

Контрактом, а также Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

2.3.3. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Контракту. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.4. Обеспечить безопасное производство работ, при необходимости самостоятельно производить согласование производства и приемки работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, с подготовкой всей необходимой документации (схем, графиков, проектов и т.п.). Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.5. По запросу предоставлять Заказчику:

- транспорт для сдачи выполненных работ;
- отчетную документацию на приобретенные материалы и услуги (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, фотофиксацию и т.д.).

2.3.6. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Контракта (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные ниже допустимого уровня, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Контрактом и (или) иными требованиями действующего законодательства.

2.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.8. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. По запросу Заказчика выделить своих представителей, при необходимости с транспортом, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком.

2.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в Техническом задании (Приложение №1. к Контракту) и локальных сметных расчетах (Приложение №3,4,5. к Контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Обеспечивать Заказчику и контролирующим органам, в том числе органам контроля федеральной власти и власти субъекта федерации возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.3.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.13. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.14. Производить фото- и видеофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых). Производить фото- и видеофиксацию выполняемых работ с участием жителей многоквартирных домов, где проводятся работы.

2.3.15. Установить щит с указанием наименования программы, в рамках которой производятся работы, наименование организации («Подрядчик»), номеров телефонов ответственного за производство работ («Подрядчик») и куратора работ по реализации программы.

2.3.16. Качество работ, а также применяемых материалов должно соответствовать

действующим требованиям законодательства и национальным стандартам РФ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и 2;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства Актуализированная редакция»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 №115 «Об утверждении СанПиН 2.2.3.2733-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011). «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;
- ГОСТ 32931-2015. Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»
- ГОСТ Р 52301-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 51177-98 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
- ГОСТ 17473-80 «Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
- ГОСТ 11650-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) «Проволока. Метод испытания на перегиб»;
- ГОСТ 10621-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»;
- ГОСТ 1545-80 «Проволока. Метод испытания на скручивание (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ Р 52643-2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб»;
- ГОСТ 10618-80 «Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) «Проволока. Метод испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;

- ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 24670-81 «Болты, винты и шурупы. Радиусы под головкой»;
- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 7931-76 «Олифа натуральная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
- ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)»;
- ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»;
- ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 8240-89 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»;
- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)»;
- ГОСТ 23343-78 «Грунтовка ГФ-0119. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
- ГОСТ 13344-79 «Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 10450-78 «Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой)»;
- ГОСТ ISO 4034-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Класс точности С»;
- ГОСТ ISO 4032-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В»;
- ГОСТ 2524-70. «Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7)»;
- ГОСТ 15526-70 (СТ СЭВ 3684-82) Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7);
- ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3);
- ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовенных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой);

- иным нормативно-правовым актам, предъявляемым законодательством РФ к работам и материалам по Контракту.

2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Заказчику представляется следующая документация на устанавливаемое оборудование:

- копия сертификата соответствия оборудования;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на оборудование;
- технический паспорт (или документ его заменяющий);
- инструкция пользователя на русском языке.

2.3.21. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе, а именно:

- общий журнал производства работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;
- фотофиксацию выполняемых работ в т.ч. скрытых;
- технические паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы, комплектующие;

2.3.22. Обеспечивать безопасное производство работ, а также работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.24. Товар и оборудование, используемое при выполнении работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством РФ (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). На товар и оборудование, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

2.3.25. При планировании размещения оборудования (спортивного), для размещения оборудования, должны учитываться: зона безопасности (не менее полутора метров от одного до другого); а также расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки; особенности ландшафта (уклоны местности, деревья, дорожки и т.п).

2.3.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (цена контракта), определена по результатам электронного аукциона и составляет 4520408,38(четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста восемь) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

в том числе за счёт средств федерального бюджета 4384796 руб.13 коп,

за счёт средств областного бюджета 135160 руб.21коп.,

за счет средств местного бюджета 452руб.04коп.

3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, затраты на выполнение работ, материалы, прямые, накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, тару и прочие, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Контракта. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.

3.4. Источником оплаты работ по Контракту являются средства бюджетов, указанных в п. 3.1 Контракта.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, путем заключения дополнительного соглашения.

3.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон, в случае если увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.7. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Контракту, которые

приняты Заказчиком по актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на сумму, не превышающую цену Контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Контракта и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме после подписания двумя сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.9. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежными поручениями на счет Подрядчика.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов-фактур (или счета на оплату при упрощенной системе налогообложения) в порядке, установленном Контрактом. Локальный ресурсный сметный расчет, акт приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.3. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью), путем составления и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации в соответствии с частями 3 и 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.8. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Обслуживающая организация совместно с Представителем заказчика должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно в кратчайший (технически возможный) и согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ.

4.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует

приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.12. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Стороны составляют акт о выявленных недостатках с указанием срока их устранения.

Подрядчик извещается о дате, времени и месте составления двустороннего акта выявленных недостатков.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт выявленных недостатков, либо уклонении в составлении и (или) подписании такого акта, об этом делается отметка в акте, и акт недостатков подписывается со стороны Заказчика, а также третьей стороной по выбору Заказчика.

4.13. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Контракта, определенной в разделе 3 Контракта, выполнить работы для устранения недостатков в выполненных работах и обеспечить их надлежащее качество.

При устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков стороны подписывают акт об устранении недостатков.

4.14. При нарушении сроков устранения некачественно выполненных работ либо отказом Подрядчика от устранения недостатков, оформленных в соответствии с разделом 4 Контракта, Заказчик имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц с возмещением убытков за счёт Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, а так же случаев просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063»

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.7. Уплата неустоек (штрафа и пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих

обязательств по Контракту, за исключением случаев, если Сторона докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта Сторонами до **31.12.2019 г.**, а в части исполнения гарантийных обязательств, определенных условиями настоящего Контракта – до полного исполнения их Подрядчиком.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта (письменно отраженные и заверенные сторонами, в соответствии с Разделом 4 Контракта), допущенные в период срока его действия.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим, законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской области.

6.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соглашение об изменении условий Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом:
- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.7. Заказчик

вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

- Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

6.10. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и гражданским законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим

Контрактом. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

6.11. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Переписка Сторон в рамках настоящего Контракта может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса либо иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

7.2. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

7.3. В случае заключения Контракта по итогам электронного аукциона, Стороны подписывают Контракт в виде единого документа в простой письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Контракта в электронной форме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения настоящего Контракта в форме Банковской гарантии, либо перечисления денежных средств Подрядчиком на счет Заказчика обеспечения настоящего Контракта в размере **454312.40** (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста двенадцать) рублей 40 копеек.

8.2. Денежные средства, указанные в п. 12.1 возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

8.4. В соответствии с положениями части 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 8.1. настоящего Контракта, либо после предоставления Заказчику информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки на участие в аукционе, в соответствии с положениями части 3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Если работы выполнены и приняты актом выполненных работ ранее срока, установленного Контрактом, Подрядчик вправе направить письменное требование о возврате денежных средств, предоставленных в обеспечение исполнения контракта, после даты оплаты Заказчиком выполненных работ. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

8.13. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если по каким – либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик должен на следующий день с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Приложение № 1.-Техническое задание;
2. Приложение №2 – График выполнения работ;
3. Приложение № 3- Локальный сметный расчеты.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216330, Смоленская
область, г. Ельня, ул. Советская д.23,
Телефон: 4-29-39; 4-15-44
Банковские реквизиты:
ИНН 6706000691 КПП 670601001
Р/С 40204810700000378001
Банк: Отделение Смоленск
г. Смоленск БИК 046614001
ОКТМО 66619101
Л/С 03902060380

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской
области

Н.Д. Мищенко

М.П.

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью "СТРОЙРЕСУРС"

Юридический адрес: 214000, Российская
Федерация, область Смоленская, г.
Смоленск, ул. Ново-Московская, дом 15-А,
офис 14
Телефон: 7-919-0468128, 79190468128
E-Mail: strojresurs67@mail.ru
ИНН: 6732056845 КПП: 673201001,
ОГРН 1136733005133
Банковские реквизиты:
Рас/с: 40702810901080000152
Кор/с: 30101810945250000297
БИК: 044525297
ОКПО: 42943661

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"СТРОЙРЕСУРС"

В.А. Нахаев

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: Благоустройство городского парка, г. Ельня Смоленской области

2. Объем выполняемых работ: перечень выполняемых работ по благоустройству городского парка соответствует сметной документации.

Участник размещения заказа для ознакомления со сметной документацией вправе обратиться по адресу Заказчика в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов).

3. Адрес выполнения работ: Смоленская обл. г. Ельня, ул. Пролетарская, д.11а

4. Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта в течение двух месяцев.

5. Условия выполнения работ: работы выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика.

6. Требования к качеству работ: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов. Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам; технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНИПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика.

7. Требования по качеству и безопасности: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих надежность и нормативный срок службы.

При производстве работ Подрядчик обязуется использовать исправные механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, соответствующие техническим нормам и правилам ремонта и содержания дорог.

При проведении работ, Подрядчик гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, безопасности работ, экологической безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

При производстве работ Подрядчик обязуется предъявлять к приёмке Заказчику работы, которые в дальнейшем скрыты последующими работами. Последующие работы не производятся до подписания Заказчиком актов скрытых работ.

8. Требования к сроку и (или) объёму гарантий качества работ: Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объёме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими силами и средствами.

9. Требования к результатам работ: Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим качеством,

эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне и обеспечивающих безопасные условия эксплуатации.

Заказчик:

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙРЕСУРС»

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области



Н.Д. Мищенко

Генеральный директор



В.А. Нахаев


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Виды работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Стоимость работ, руб.
1	Благоустройство городского парка, г. Ельня Смоленской области	Дата заключения контракта	09.09.2019	4 520 408,38

Заказчик

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области


Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области


М.П. Н.Д. Мищенко

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙРЕСУРС»

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«СТРОЙРЕСУРС»


В.А. Нахаев

СОГЛАСОВАНО:Генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «СТРОЙРЕСУРС»

В.А. Нахаев

Благоустройство городского парка, г.Ельня Смоленской области
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**
(локальная смета)на Благоустройство городского парка, г.Ельня Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 4543,124 тыс. руб.
 строительных работ _____ 3379,625 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 406,312 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 14,010 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1642.96 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Н.Д. Мищенко

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Валка деревьев														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр68-34-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см (1 м3 дерева) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (600 руб.): 104% от ФОТ СП (346 руб.): 60% от ФОТ</i>	33,5	143,52 9,82	133,7 7,4			4808	329	4479 248		1,33	44,56	
2	ТЕРр68-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (291 руб.): 104% от ФОТ СП (168 руб.): 60% от ФОТ</i>	12	162,95 23,31	2,6	137,04		1955	280	31	1644	3,7	44,4	
3	ТЕР01-02-107-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (100 ям) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ</i>	0,12	185,82	185,82 30,9			22		22 4				
4	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	20,1	3,52	3,52			71		71				
5	ТССЦпр-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	20,1	6,65	6,65			134		134				

Раздел 2. Устройство дорожек

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР01-01-013-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (33 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ</i>	0,0675 <i>270*0.25/1000</i>	3870,4 72,45	3793,11 438,77	4,84		261	5	256 30		11,41	0,77	
7	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	108 <i>67,5*1,6</i>	6,65	6,65			718		718				
8	ТЕР01-01-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 43%-50%*0.85 от ФОТ</i>	0,03	773,55	773,55 143,96			23		23 4				
9	ТЕР01-01-036-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%-50%*0.85 от ФОТ</i>	0,2524	25,32	25,32 2,52			6		6 1				
10	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под брусчатку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (118 руб.): 142% от ФОТ СП (67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i>	0,3 <i>200*0,15/100</i>	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		676	31	642 52	3	15,72	4,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,079 262*0,2*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		178	8	169 14	1	15,72	1,24	
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	41,69 (0,3+0,079)*110	51,17		51,17		2133			2133			
13	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под брусчатку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (124 руб.): 142% от ФОТ СП (70 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2 200*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	15,82		702	32	667 55	3	24,19	4,84	
14	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,052 262*0,2*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	15,82		183	8	173 14	2	24,19	1,26	
15	ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	31,752 (0,2+0,052)*126	127,2		127,2		4039			4039			
16	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-113,3382 -(41,69*1,5+31,752*1,6)	19,17	19,17			-2173		-2173				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТССЦпг-03-21-01-091 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 91 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	113,3382 41,69*1,5+31.752*1.6	43,04	43,04			4878		4878				
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (1981 руб.): 142% от ФОТ СП (1130 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	2,62	752,09 523,43	79,45 9,02	149,21		1970	1371	208 24	391	76,08	199,33	
19	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	13,29388 5,9*0,86*2,62	550,19		550,19		7314			7314			
20	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	0,051876 0,06*0,33*2,62	484,14		484,14		25			25			
21	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	262	20,71		20,71		5426			5426			
22	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (817 руб.): 142% от ФОТ СП (466 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ	2	1986,65 281,96	402,98 5,54	1301,71		3973	564	806 11	2603	42,4	84,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-403-1781 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм (М2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	100	77,96		77,96		7796			7796			
24	ТССЦ-403-1782 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 60 мм (М2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	100	82,61		82,61		8261			8261			
Раздел 3. Беговая дорожка с резиновым покрытием														
25	ТЕР01-01-036-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ</i>	0,375	25,32	25,32 2,52			9			9 1			
26	ТЕР01-01-013-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (54 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ</i>	0,1125	3870,4 72,45	3793,11 438,77	4,84		435	8		427 49		11,41	1,28
27	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	180 112,5*1,6	6,65	6,65			1197			1197			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР01-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 43%-50%*0.85 от ФОТ	0,061	2135,52 43,98	2091,54 224,09			130	3	127 14		6,1	0,37	
29	ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,061	773,55	773,55 143,96			47		47 9				
30	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под асфальт) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (176 руб.): 142% от ФОТ СП (100 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ	0,45 300*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		1015	46	963 78	6	15,72	7,07	
31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (30 руб.): 142% от ФОТ СП (17 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,074 245*0,2*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		167	8	158 13	1	15,72	1,16	
32	ТССЦ-408-0141 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных растворов средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	57,64 (0,45+0,074)*110	55,63		55,63		3207			3207			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под асфальт) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (185 руб.): 142% от ФОТ СП (105 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,3 300*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	15,82		1053	48	1001 82	4	24,19	7,26	
34	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (30 руб.): 142% от ФОТ СП (17 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ	0,049 245*0,2*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	15,82		172	8	163 13	1	24,19	1,19	
35	ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	43,974 (0,3+0,049)*126	127,2		127,2		5593			5593			
36	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-156,8184 -(57,64*1,5+43,974*1,6)	19,17	19,17			-3006		-3006				
37	ТССЦпр-03-21-01-091 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 91 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	156,8184 (57,64*1,5+43,974*1,6)	43,04	43,04			6749		6749				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i> <i>НР (1852 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1056 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ</i>	2,45 <i>245/100</i>	752,09 523,43	79,45 9,02	149,21		1843	1282	195 22	366	76,08	186,4	
39	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	12,4313 <i>5,9*0,86*2,45</i>	550,19		550,19		6840			6840			
40	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	0,04851 <i>0,06*0,33*2,45</i>	484,14		484,14		23			23			
41	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	245	20,71		20,71		5074			5074			
42	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i> <i>НР (1 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ</i>	0,18 <i>300*0,6/1000</i>	1506,54	39,46 7,02	1467,08		271		7 1	264			
43	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>257,42 = 3 300,09 - 0,5 x 51,17 - 7,14 x 422,56</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i> <i>НР (490 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (279 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ</i>	3	257,42 114,31	57,66 0,56	85,45		772	343	173 2	256	15,12	45,36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) 25,94 = 537,24 - 1,21 x 422,56 (+ 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (151 руб.): 142% от ФОТ СП (86 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ	3	51,88 35,08	16,8			156	106	50		4,64	13,92	
45	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	28,68 21,42+7,26	267,85		267,85		7682			7682			
46	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия из резиновой крошки толщиной 20 мм (прим.) (100 м2) 299,19 = 1 344,58 - 2,04 x 508,57 - 3,5 x 2,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (1005 руб.): 123% от ФОТ СП (523 руб.): 64%-75%*0.85 от ФОТ	3	299,19 255,23	43,96 16,84			898	766	132 51		39,51	118,53	
47	прайс	Бесшовное резиновое покрытие 20мм 1590/1,2/7,31*1,02 (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	300	184,88		184,88		55464				55464		
48	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (1 км линии) 200,21 = 1 294,76 - 0,0008 x 36 783,65 - 0,042 x 25 360,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,14	200,21 22,88	177,33 25,11			28	3	25 4		3,66	0,51	
49	ТССЦ-101-6320 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет белый (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	6,3 0,045*140	272,47		272,47		1717				1717		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	прайс	Трафарет Старт 2200/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	255,81		255,81		256			256			
51	прайс	Трафарет Финиш 2550/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	296,51		296,51		297			297			
Раздел 4. Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой плитки														
52	ТЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,448 16*28/1000	25,32	25,32 2,52			11		11 1				
53	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (66 руб.): 95% от ФОТ СП (30 руб.): 43%-50%*0,85 от ФОТ	0,1344 16*28*0,3/1000	3870,4 72,45	3793,11 438,77	4,84		520	10	510 59		11,41	1,53	
54	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	215,04 134,4*1,6	6,65	6,65			1430		1430				
55	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (264 руб.): 142% от ФОТ СП (151 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,672 16*28*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	11,3		1515	69	1439 117	7	15,72	10,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	73,92 0,672*110	51,17		51,17		3782			3782			
57	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под асфальт) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (275 руб.): 142% от ФОТ СП (157 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,448 16*28*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	15,82		1573	71	1495 123	7	24,19	10,84	
58	ТССЦ-408-0057 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	56,448 0,448*126	127,2		127,2		7180			7180			
59	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-201,1968 -(73,92*1,5+56,448*1,6)	19,17	19,17			-3857		-3857				
60	ТССЦпг-03-21-01-091 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 91 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	201,1968 73,92*1,5+56,448*1,6	43,04	43,04			8660		8660				
61	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2688 448*0,6/1000	1506,54	39,46 7,02	1467,08		405		11 2	394			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) $257,42 = 3 \cdot 300,09 - 0,5 \times 51,17 - 7,14 \times 422,56$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (731 руб.): 142% от ФОТ СП (417 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,48	257,42 114,31	57,66 0,56	85,45		1153	512	258 3	383	15,12	67,74	
63	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) $25,94 = 537,24 - 1,21 \times 422,56$ (+ 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (223 руб.): 142% от ФОТ СП (122,руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,48	51,88 35,08	16,8			232	157	75		4,64	20,79	
64	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	42,83 <i>31,99+10,84</i>	267,85		267,85		11472			11472			
65	ТЕР11-01-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий из плиток резиновых (прим.) (100 м2 покрытия) $412,73 = 12 \cdot 142,75 - 102 \times 103,23 - 0,19 \times 5 \cdot 945,93 - 1 \times 1,69 - 1,9 \times 36,39$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (2193 руб.): 123% от ФОТ СП (1141 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	4,48	412,73 396,64	16,09 1,33			1849	1777	72 6		47,73	213,83	
66	прайс	Плитка резиновая и материалы для монтажа 500x500x30 1400/7,31/1,2*1,02 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	457	162,79		162,79		74395			74395			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (1 км линии) 200.21 = 1 294,76 - 0,0008 x 36 783,65 - 0,042 x 25 360,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,22	200,21 22,88	177,33 25,11			44	5	39 6		3,66	0,81	
68	ТССЦ-101-6320 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет белый (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	9,9 0.045*220	272,47		272,47		2697			2697			
69	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (ограждение + калитки и ворота) (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (194 руб.): 90% от ФОТ СП (156 руб.): 72%-85%*0.85 от ФОТ	0,42 0,36+0,06	3906,53 247,34	3442,86 266,76	216,33		1641	104	1446 112	91	35,64	14,97	
70	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 панелей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (140 руб.): 90% от ФОТ СП (112 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	2,8	72,04 49,34	22,7 6,49			202	138	64 18		7,11	19,91	
71	прайс	Ограждение из 3Д панелей высотой 4м, диаметр прутка сетки 5 мм 3658/3/7,31/1,2*1,02 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	88	141,78		141,78		12477			12477			
72	ТЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (две калитки и одни двухстворчатые ворота) (10 калиток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (7 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%-85%*0.85 от ФОТ	0,3	39,83 22,97	16,86 3,19			12	7	5 1		3,31	0,99	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	прайс	Ворота шириной 4 м с запорной арматурой под навесной замок 22851/7,31/1,2/1,02 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	2553,91		2553,91		2554			2554			
74	прайс	Калитка 2400x1000 с запорной арматурой, столбы 3200x80x60 10044/7,31/1,2*1,02 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	1348,84		1348,84		2698			2698			
75	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 <i>НР (37 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (30 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,08	3906,53 247.34	3442,86 266.76	216,33		313	20	275 21	18	35,64	2,85	
76	ТССЦ-116-0010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ворота для мини-футбола - (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	3203,48		3203,48		6407			6407			
77	прайс	Сетка для ворот, диаметр нити 2,6 м, ячейка 100x100мм 2500/7,31/1,2*1,02 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	290,7		290,7		581			581			
78	ТССЦ-116-0087 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка волейбольная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	2745,32		2745,32		5491			5491			
79	прайс	Сетка волейбольная с тросом, диаметр нити 3 мм 5500/7,31/1,2*1,02 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	639,53		639,53		640			640			
80	ТССЦ-116-0085 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная, высотой 3,5 м (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	3349,83		3349,83		6700			6700			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	0,5072	519,59		519,59		264			264			
Раздел 5. Футбольное поле														
82	ТЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1,65	25,32	25,32 2,52			42			42 4			
83	ТЕР47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (680 руб.): 115% от ФОТ СП (455 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	16,5	55,2 33,25	21,95 2,52			911	549	362 42		5,32	87,78	
84	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) 365,21 = 636,67 - 2 x 135,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (1373 руб.): 115% от ФОТ СП (919 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	16,5	365,21 41,21	301,4 31,18	22,6		6026	680	4973 514	373	5,99	98,84	
85	прайс	Семена спортивного газона 260/7,31/1,2*1,02 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	33	30,23		30,23		998			998			
86	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (9 руб.): 90% от ФОТ СП (7 руб.): 72%-85%*0,85 от ФОТ	0,02	3906,53 247,34	3442,86 266,76	216,33		78	5	69 5	4	35,64	0,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	прайс	Ворота футбольные с сеткой 27500/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	3197,67		3197,67		6395			6395			
88	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	0,1268	519,59		519,59		66			66			
Раздел 6. Площадка для размещения тренажёров														
89	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0 04 80*0,5/1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	4,84		170	4	166 23		15,08	0,6	
90	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	60 80*0,5*1,5	6,65	6,65			399		399				
91	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (148 руб.): 142% от ФОТ СП (84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,364 80*0,455/100	2353,84 102,49	2235,53 184,53	15,82		857	37	814 67	6	15,72	5,72	
92	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	44,408 0,364*122	55,72		55,72		2474			2474			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-71,0528 -44,408*1,6	19,17	19,17			-1362		-1362				
94	ТССЦпг-03-21-01-091 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 91 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	71,0528 44,408*1,6	43,04	43,04			3058		3058				
95	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (271 руб.): 142% от ФОТ СП (155 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,36 9*4/100	752,09 523,43	79,45 9,02	149,21		271	188	29 3	54	76,08	27,39	
96	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1,82664 5,9*0,86*0,36	550,19		550,19		1005			1005			
97	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	0,007128 0,06*0,33*0,36	484,14		484,14		3			3			
98	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	36	20,71		20,71		746			746			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР11-01-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плиток резиновых (прим.) (100 м2 покрытия) 412,73 = 12 142,75 - 102 x 103,23 - 0,19 x 5 945,93 - 1 x 1,69 - 1,9 x 36,39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (391 руб.): 123% от ФОТ СП (204 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,8 80/100	412,73 396,64	16,09 1,33			330	317	13 1		47,73	38,18	
100	прайс	Плитка "Грунт" 500x500, толщина 45мм со втулками 1590/7,31/1,2*1,02 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	80	184,88		184,88		14790			14790			
101	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (54 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0384 (1,92+1,92)/100	1778 1778			68	68				280	10,75	
102	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (56 руб.): 105% от ФОТ СП (29 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0384 3,84/100	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		2079	44	61 9	1974	180	6,91	
103	ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,005	6888,44 466,56	34,94 1,99	6386,94		34	2		32	63,22	0,32	
104	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (87 руб.): 90% от ФОТ СП (70 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,588	841,61 148,26	259,29 17,16	434,06		495	87	152 10	256	19,38	11,4	
105	прайс	Уличный тренажер "Гребля" 25830/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	3003,49		3003,49		3003			3003			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	прайс	Уличный тренажер «Тяга верхняя» 40280/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	4683,72		4683,72		4684			4684			
107	прайс	Уличный тренажер «Жим от груди» 39760/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	4623,26		4623,26		4623			4623			
108	прайс	Уличный тренажер "Жим к груди" 30830/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	3584,88		3584,88		3585			3585			
109	прайс	Уличный тренажер "Жим ногами" 32430/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	3770,93		3770,93		3771			3771			
110	прайс	Уличный тренажер "Маятник" - 26220/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	3048,84		3048,84		3049			3049			
111	прайс	Уличный тренажер "Шаговый" 51400/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	5976,74		5976,74		5977			5977			
112	прайс	Уличный тренажер "Скамья для прессы" 19430/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	2259,3		2259,3		2259			2259			
113	прайс	Уличный тренажер "Брусья" 31740/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	3690,7		3690,7		3691			3691			
114	прайс	Уличный тренажер "Двойные лыжи" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	7712,79		7712,79		7713			7713			
115	прайс	Тренажер уличный «Гиперэкстензия» (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	1068,6		1068,6		1069			1069			
Раздел 7. Площадка для воркаута														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,04 80*0,5/1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	4,84		170	4	166 23		15,08	0,6	
117	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	60 80*0,5*1,5	6,65	6,65			399		399				
118	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (148 руб.): 142% от ФОТ СП (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,364 80*0,455/100	2353,84 102,49	2235,53 184,53	15,82		857	37	814 67	6	15,72	5,72	
119	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	44,408 0,364*122	55,72		55,72		2474			2474			
120	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-71,0528 -44,408*1,6	19,17	19,17			-1362		-1362				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТССЦпг-03-21-01-091 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 91 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	71,0528 <i>44,408*1,6</i>	43,04	43,04			3058		3058				
122	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (271 руб.): 142% от ФОТ СП (155 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i>	0,36 <i>9*4/100</i>	752,09 523,43	79,45 9,02	149,21		271	188	29 3	54	76,08	27,39	
123	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	1,82664 <i>5,9*0,86*0,36</i>	550,19		550,19		1005			1005			
124	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	0,007128 <i>0,06*0,33*0,36</i>	484,14		484,14		3			3			
125	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	36	20,71		20,71		746			746			
126	ТЕР11-01-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий из плиток резиновых (100 м2 покрытия) <i>412,73 = 12 142,75 - 102 x 103,23 - 0,19 x 5 945,93 - 1 x 1,69 - 1,9 x 36,39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (391 руб.): 123% от ФОТ СП (204 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	0,8 <i>80/100</i>	412,73 396,64	16,09 1,33			330	317	13 1		47,73	38,18	
127	прайс	Плитка "Грунт" 500x500, толщина 45мм, с втулками 1590/7,31/1,2*1,02 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31</i>	80	184,88		184,88		14790			14790			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (60 руб.): 80% от ФОТ СП (29 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	0,042	1778 1778				75	75			280	11,76	
129	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (61 руб.): 105% от ФОТ СП (32 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,042 4.2/100	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		2274	48	67 10	2159	180	7,56	
130	ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2-руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,006	6888,44 466,56	34,94 1,99	6386,94		41	3		38	63,22	0,38	
131	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (44 руб.): 90% от ФОТ СП (35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,3	841,61 148,26	259,29 17,16	434,06		252	44	78 5	130	19,38	5,81	
132	прайс	Скамья для прессы 13000/7,31/1,12*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	1619,6		1619,6		1620			1620			
133	прайс	Шведская стенка 23760/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	2762,79		2762,79		2763			2763			
134	прайс	Руковод-змеевик 19512/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	2268,84		2268,84		2269			2269			
135	прайс	Турник - 5 перекладин разной высоты 37116/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	4315,81		4315,81		4316			4316			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	прайс	Брусья разноуровневые 33840/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	3934,88		3934,88		3935			3935			
137	прайс	Упор для отжиманий 7000/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	406,98		406,98		814			814			
138	прайс	Скамьи 8000/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	2	930,23		930,23		1860			1860			
139	прайс	Тройной каскад турников 24618/7,31/1,2*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	2862,56		2862,56		2863			2863			
140	прайс	Информационный стенд (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	1	697,67		697,67		698			698			
Раздел 8. Устройство лавок и урн														
141	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (36 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0252 0,2*0,2*0,7*(20*4+10)/100	1778 1778				45	45			280	7,06	
142	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (37 руб.): 105% от ФОТ СП (19 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0252	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		1364	29	40 6	1295	180	4,54	
143	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	20	824,49		824,49		16490			16490			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	10	485,41		485,41		4854			4854			
Раздел 9. Монтаж освещения														
145	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,056 0,4*0,7*200/1000	3029,09 86,17	2942,92 391,17			170	5	165 22		13,57	0,76	
146	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (54 руб.): 65% от ФОТ	2	379,88 41,5	337,55	0,83		760	83	675	2	5,3	10,6	
147	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	8,8 0,1*0,4*200*1,1	51,17		51,17		450			450			
148	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка сигнальной ленты в траншею (прим.) (1 км) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,2 200/1000	730,69 56,44	673,12 33,36	1,13		146	11	135 7		6,9	1,38	
149	ТССЦ-507-3536 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	200	1,85		1,85		370			370			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) 978 54 = 30 178,54 - 1000 x 29,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (192 руб.): 100% от ФОТ СП (106 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,21	978,54 915,04		63,5		205	192		13	133	27,93	
151	ТССЦ-507-2004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	21 210 / 10	116,06		116,06		2437			2437			
152	ТЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (161 руб.): 95% от ФОТ СП (110 руб.): 65% от ФОТ	2,1	169,99 77,67	57,75 2,65	34,57		357	163	121 6	73	9,92	20,83	
153	ТЕРм08-02-411-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (20 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	0,1	942,22 212,36	163,15 2,39	566,71		94	21	16	57	27,76	2,78	
154	ТССЦ-101-3133 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	10	9,86		9,86		99			99			
155	ТЕРм08-02-412-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10/100	75,69 48,12	6,63 0,4	20,94		8	5	1	2	6,29	0,63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТССЦ-501-8329 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	0,22	4606,18		4606,18		1013			1013			
157	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,056	542,4	542,4 100,94			30		30 6				
158	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м ² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,4 2*200/1000	23,24	23,24 4,32			9		9 2				
159	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,00375 0,25*0,25*0,5*12/100	54144,62 1143	1586,13 238,68	51415,49		203	4	6 1	193	180	0,68	
160	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т (1 т опор) 1 603,03 = 10 760,57 - 1,03 х 8 890,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (415 руб.): 105% от ФОТ СП (201 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	1,2	1603,03 231,21	1371,82 98,1			1924	277	1647 118		29,12	34,94	
161	ТЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (1 шт.) 50,38 = 95,03 - 0,0005 х 89 303,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31 НР (132 руб.): 95% от ФОТ СП (90 руб.): 65% от ФОТ	12	50,38 7,86	41,46 3,71	1,06		605	94	498 45	13	0,92	11,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	прайс	Светильник парковый 2 рожка (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	12	1873,26		1873,26		22479			22479			
163	прайс	Лампа светодиодная SAFFIT SBHP1050 E27- E40 50W 4000K 703/1,2/7,31*1,02 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2019 г. СМР=7,31	24 12*2	81,74		81,74		1962			1962			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								490461	11745	46841 2265	431875		1642,96	
Накладные расходы								17428						
Сметная прибыль								10023						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								3379625					1595,7	
Итого Монтажные работы								406312					47,26	
Итого								3785937					1642,96	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								431875						
Машины и механизмы								46841						
ФОТ								14010						
Накладные расходы								17428						
Сметная прибыль								10023						
НДС 20%								757187						
ВСЕГО по смете								4543124					1642,96	